

Smluvní strany :

Objednatel : Městys Malšice

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice
IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522
zastoupený : starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

a

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s r.o.

se sídlem Na Švadlačkách 478/ II, 392 01 Soběslav
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456
zastoupený: prokuristou Ing. Jakubem Valentou

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1 **k Smlouvě o dílo č. 8/2018 ze dne 01.03.2018** **na stavbu: Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice**

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění čl. IV: Cena za dílo takto :

Ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 3 až odst. 9 se smluvní strany dohodly na vícepracích a to na provedení SO 06 - Souvislá běžná údržba MK Městys Malšice od čp. 124 k čp. 16 viz Oceněné rozpočty víceprací a méněprací:

Celkem Dodatek č. 1 (bez DPH)+ **582.128,40 Kč**

Celkem dle SoD bez DPH 1.999.876,62 Kč

Celkem Dodatek č. 1 bez DPH + 582.128,40 Kč

Celkem cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH 2.582.005,02 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městysu Malšice č. 41/18ZM ze dne 23.04.2018.

Příloha : Oceněný rozpočet SO 06

V Malšicích dne 25.04.2018

za objednatele:

Miloslav Šebková, MBA
starostka



V Soběslavi 25.04.2018

za zhotovitele:

Ing. Jakub Valenta
prokurista

Stavební rozpočet

Název stavby: **SO 06-SOUVISLÁ BEŽNÁ UDRŽBA MK OD Č.P.124 K** Doba výstavby: **Měsyt Mašice**

Druh stavby: **Č.P.16** Začátek výstavby:


Lokalita: **Opravy MK-Mašice** Konec výstavby:

JKSO: **Zpracováno dne:**

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž						
		11	Přípravné a přídržné práce				0,00		129 038,40		129 038,40		172,59		
1		113108310R00	Odstavení asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	167,00	185,10	0,00	30 911,70	30 911,70	30 911,70	0,22	36,74	RTS II / 2017		
2		113107525R00	Odstavení podkladu pl. 50 m2, kam. drčené tl. 25 cm	m2	167,00	370,10	0,00	61 806,70	61 806,70	61 806,70	0,55	91,85	RTS II / 2017		
3		113151314R00	Fréz. živ. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm	m2	400,00	90,80	0,00	36 320,00	36 320,00	36 320,00	0,11	44,00	RTS II / 2017		
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00		1 937,20		1 937,20		0,00		
4		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	167,00	11,60	0,00	1 937,20	1 937,20	1 937,20	0,00	0,00	RTS II / 2017		
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				65 955,29		24 157,91		90 113,20		142,29		
5		564851115RT4	Podklad ze štetkovití po zhuťnění tloušťky 19 cm	m2	167,00	204,40	29 998,65	4 136,15	34 134,80	34 134,80	0,48	79,96	RTS II / 2017		
6		564731111R00	Podklad z kameniva drčeného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm	m2	167,00	107,60	14 395,38	3 573,82	17 969,20	17 969,20	0,22	35,91	RTS II / 2017		
7		565141111RT3	Podklad z obal kam. ACP 16+ ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm	m2	167,00	227,60	21 561,26	16 447,94	38 009,20	38 009,20	0,16	26,43	RTS II / 2017		
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv				163 625,31		39 341,59		202 966,90		87,00		
8		573111113R00	Postiž živ. infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	167,00	19,70	3 067,13	222,77	3 289,90	3 289,90	0,01	1,09	RTS II / 2017		
9		573231111R00	Postiž živ. spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	659,00	12,20	7 269,08	770,72	8 039,80	8 039,80	0,00	0,47	RTS II / 2017		
10		577141112R00	Betón asfalt. ACO 11+ nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	659,00	290,80	153 289,10	38 348,10	191 637,20	191 637,20	0,13	85,45	RTS II / 2017		
		89	Ostatní konstrukce a práce na truhním vedení				2 068,28		2 685,02		4 753,30		1,06		
11		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	1 133,40	1 176,43	1 090,37	2 266,80	2 266,80	0,32	0,63	RTS II / 2017		
12		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 486,50	891,85	1 594,65	2 486,50	2 486,50	0,43	0,43	RTS II / 2017		
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik				861,04		526,96		1 388,00		0,00		
13		919735112R00	Rezáni stávajícího živ. krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	69,40	861,04	526,96	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				349,55		13 170,05		13 519,60		48,64		
14		938908411R00	Očištění povrchu krytu sepnatovým roztokem	m2	659,00	7,00	349,55	4 263,45	4 613,00	4 613,00	0,00	0,01	RTS II / 2017		
15		938908311R00	Odstavení nánosu z povrchu živ. krytu nebo beton.	m2	659,00	4,70	0,00	3 097,30	3 097,30	3 097,30	0,00	0,00	RTS II / 2017		
16		938908612R00	Odstavení nánosu na krajinách tl. do 20 cm	m2	193,00	30,10	0,00	5 809,30	5 809,30	5 809,30	0,25	48,64	RTS II / 2017		
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00		1 336,08		1 336,08		0,00		
17		998225111R00	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt živ. kryt	t	230,36	5,80	0,00	1 336,08	1 336,08	1 336,08	0,00	0,00	RTS II / 2017		
		S	Přesun suť				287,11		136 788,60		137 075,71		0,00		
18		979087212R00	Nakládání suť na dopravní prostředky	t	221,23	93,70	0,00	20 729,49	20 729,49	20 729,49	0,00	0,00	RTS II / 2017		
19		979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhuťnění	t	221,23	13,90	0,00	3 075,13	3 075,13	3 075,13	0,00	0,00	RTS II / 2017		
20		979990113R00	Poplatek za skládku suť - obalované kam. - asfalt	t	221,23	289,20	0,00	63 980,47	63 980,47	63 980,47	0,00	0,00	RTS II / 2017		
21		979083117R00	Vodovodné přemístění suť na skládku do 6000 m	t	221,23	138,80	287,11	30 419,97	30 707,08	30 707,08	0,00	0,00	RTS II / 2017		
22		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 654,79	7,00	0,00	18 583,54	18 583,54	18 583,54	0,00	0,00	RTS II / 2017		
						Celkem:			582 128,40						

Poznámka:



Handwritten signature in blue ink.

Official blue ink stamp and signature of the project manager.