

Smluvní strany:

## Městys Malšice

se sídlem Malšice č.p. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: 00252522

zastoupený ve věcech smluvních: Miloslavou Šebkovou, MBA, starostkou  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

## PROFASTAV s.r.o.

se sídlem: K Čáповu dvoru 3036, 390 05 Tábor

IČ: 06239790 DIČ: CZ 06239790

zastoupený jednatelem Ing. Jaroslavem Janouškem  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku níže uvedený

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.05.2025 na veřejnou zakázku

## Chodníky Malšice – ulice Lužnická

### Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto:

Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle příloženého Změnového listu č.1 (č.1a, č.1b, č.1c) a Soupisů víceprací a méněprací.

2. na úpravě čl. VI. Cena za dílo takto:

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného Změnového listu č.1 (č.1a, č.1b, č.1c)

a Soupisů víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 2 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Výsledná cena změny:
Změnový list č. 1a (bez DPH)	284 113,78 Kč	145 643,46 Kč	138 470,32 Kč
Změnový list č. 1b (bez DPH)	254 797,62 Kč	73 856,00 Kč	180 941,62 Kč
Změnový list č. 1c (bez DPH)	0,00 Kč	828 008,01 Kč	-828 008,01 Kč
CELKEM	538 911,40 Kč	1 047 507,47 Kč	-508 596,07 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č. 2 činí :

Cena Dodatku č. 2 (bez DPH)	-508 596,07 Kč
Celková cena díla dle SoD (bez DPH)	6 588 031,00 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 2 (bez DPH)	6 079 434,93 Kč
DPH (21%):	1 276 681,34 Kč
Celková cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 2 (vč. DPH)	7 356 116,27 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku a že je jim obsah Dodatku znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Příloha : Změnový list č.1 (č.1a, č.1b, č.1c) včetně příloh (Soupisů víceprací a méněprací)

V Malšicích 18.06.2026	V Táboře 18.06.2026
Objednatel:	Zhotovitel:
  Miloslava Šebková, MBA - starostka	<b>PROFASTAV s.r.o.</b> U Čáповa dvora 3036, 390 05 Tábor IČO: 06239790, tel.: 777 131 700  Ing. Jaroslav Janoušek - jednatel

# Změnový list č. 1

Datum: 16.06.2026

Název stavby:	<b>Chodníky Malšice – ulice Lužnická</b>
Objednatel:	<b>Městys Malšice</b> Malšice čp. 131 , 391 75 Malšice IČ: 00252522
Zhotovitel:	<b>PROFASTAV s.r.o.</b> K Čáповu dvoru 3036, 390 05 Tábor IČ: 06239790

## Změnový list č. 1a

**Skutečné provedení  
- dle geodetického zaměření**

### Popis a zdůvodnění změn:

- na základě geodetického zaměření dokončené stavby byly upraveny výměry jednotlivých ploch (zámková dlažba šedá), zámková dlažba pro invalidy, zámková dlažba vodící, obrubník silniční , obrubník chodníkový palisády apod.

Příloha: Soupis méněprací (MNP) a víceprací (VCP)

Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
<b>284 113,78 Kč</b>	<b>145 643,46 Kč</b>	<b>138 470,32 Kč</b>

### Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

## Změnový list č. 1b

**Skutečné provedení - Šachty**

### Popis a zdůvodnění změn:

- po odkrytí splaškové kanalizace bylo nutno opravit viditelné stávající šachty dle PD a doplnit opravu šachet, které nebyly vidět a byly zakryty (4 ks nové šachty) .
- byl doplněn odvodňovací polymerbetonový žlab 12,5 m před nemovitostí p. Stejkala
- bylo nutno výškově upravit stávající schodiště
- z důvodu výškového rozdílu bylo nutno v části chodníku použít delší palisády
- nebylo nutno osazovat: 1ks uliční vpust, 1 ks lapače nečistot, krycí lišty nopové izolace

Příloha: Soupis méněprací (MNP) a víceprací (VCP)

Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
<b>254 797,62 Kč</b>	<b>73 856,00 Kč</b>	<b>180 941,62 Kč</b>

### Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**Změnový list č. 1c****Skutečné provedení –  
přeložky inženýrských sítí****Popis a zdůvodnění změn:**

- na základě provedených kontrolních kopaných sond na jednotlivých podzemních inženýrských sítí nejsou nutné přeložky vedení CETIN, Nej.cz, NN a VO v projektované rozsahu (MNP).

Příloha: Soupis méněprací (MNP)

Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
0,00 Kč	828 008,01 Kč	- 828 008,01 Kč

**Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:**

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**CELKEM Změnové listy č. 1a, č. 1b, č. 1c**

Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
538 911,40 Kč	1 047 507,47 Kč	-508 596,07 Kč


Objednatel:

**Městys Malšice**

Zhotovitel:

**PROFASTAV s.r.o.**

Technický dozor:

**TARIKA Tábor s.r.o.**Miloslava Šebková, MBA  
starostka**PROFASTAV s.r.o.**  
Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor  
IČO: 06239790, tel.: 777 131 700  
Ing. Jaroslav Janoušek  
jednatel**TARIKA Tábor s.r.o.**  
Přelackého 351, 390 01 Tábor  
IČO: 06239790 DIČ: CZ04543441  
Ing. Pavel Strnad

# Změnový list č. 1a - Skutečné provedení - Méněpráce

Investor:  
Objednatel: Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice  
Zhotovitel: PROFASTAV s.r.o., U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor  
Stavba: Chodníky Lužnická

<b>Méně práce</b>					
<b>Odpočet uličních vpustí</b>					
895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	705,00	705,00
895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	790,00	790,00
59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000	506,00	506,00
59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	397,00	397,00
895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se západovou uzávěrkou	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
5922302.M	vpust' uliční skruž se sifonem pro DN 150 450x570x50mm	kus	1,000	1 790,00	1 790,00
					<b>7 048,00</b>
<b>Palisády</b>					
339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	17,000	540,00	9 180,00
5922801.M	palisáda betonová tyčová obdélníková přírodní 120x180x800 mm	kus	99,193	401,00	39 776,39
					<b>48 956,39</b>
<b>SO 100 Chodníky</b>					
891181912	Výměna vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	2,000	1 140,00	2 280,00
42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	2,000	3 940,00	7 880,00
HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	2,000	1 629,00	3 258,00
891269911	Výměna navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
HWL.527011000 116	PAS NAVRT. HAWEX 110-1"	kus	2,000	1 339,00	2 678,00
					<b>22 896,00</b>
<b>SO 300 odvodnění</b>					
877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	320,00	320,00
28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000	846,00	846,00
					<b>1 166,00</b>
<b>Dlažba dle Geodeta</b>					
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	55,700	289,00	16 097,30
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	58,485	329,00	19 241,57
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C25/30 XF4	m	59,700	292,00	17 432,40
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	59,700	14,00	835,80
					<b>53 607,07</b>
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	95,000	126,00	11 970,00
					<b>145 643,46</b>

**Výsledná cena změny Změnového listu č. 1a**

**138 470,32**

Za objednatele :

Za zhotovitele  
**PROFASTAV s.r.o.**

U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor  
IČO: 06239790, tel.: 777 131 700

Za TDI:

**TARIKA Tábor s.r.o.**


Pejackého 351, 390 01 Tábor  
IČO: 04503441 DIČ: CZ04503441

<b>Změnový list č. 1b - Skutečné provedení - Šachty</b>					
Investor:					
Objednatel:	Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice				
Zhotovitel:	PROFASTAV s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor				
Stavba:	Chodník Lužnická - Šachty				
	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
<b>Změnový list č. 1b - Skutečné provedení - Vícepráce</b>					<b>254 797,62</b>
<b>RŠ 1</b>					
PFB.1120103OZ	Prsteneц šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>723,00</b>
<b>RŠ 2</b>					
PFB.1120103OZ	Prsteneц šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,000	2 410,00	2 410,00
BBC.0075273.UR	Deska zákrytová 62.5-100/10	ks	1,000	5 551,00	5 551,00
					<b>8 684,00</b>
<b>RŠ 3</b>					
PFB.1120103OZ	Prsteneц šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>723,00</b>
<b>Nová šachta - úsek č. 4 - vedle UV č. 7 - u vodoměrné šachty</b>					
376351111	Bednění stěn šachet jednostranné	m2	8,000	804,00	6 432,00
894501142	Bednění stěn šachty odstranění	m2	8,000	270,00	2 160,00
939291015	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 30/37	m3	1,800	5 160,00	9 288,00
465517103	Kyneta odvodňovací z betonu	m2	2,000	4 720,00	9 440,00
871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	3,00	190,00	570,00
28614555	Trubka kanalizační PP, SN 10, DN 300/6000	kus	0,50	12 857,00	6 428,50
877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00	747,00	747,00
28654574	Odbočka kanalizační PP, DN 300/150 45°	kus	1,00	2 990,00	2 990,00
28611534	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315	kus	1,00	4 560,00	4 560,00
890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3		3 810,00	0,00
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t		315,00	0,00
890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3		5 440,00	0,00
133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3	m3	18,000	1 910,00	34 380,00
174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou	m3	13,000	288,00	3 744,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	11,000	124,00	1 364,00
162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,000	110,00	1 210,00
BET.KSRF1050PS	BEST-ŠACH,SKRUŽ/SR-F 1000x500 PS	kus	2,000	1 847,00	3 694,00
BBC.0075280.UR	Kónus 62.5-100/12 SPK	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 470,00	1 470,00
55241021	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm	kus	1,000	9 610,00	9 610,00
899311114	Osazení poklopů s rámem hmotností přes 150 kg	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	12,400	450,00	5 580,00
					<b>110 037,50</b>
<b>Vodoměrná šachta - poklop</b>					
894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,000	2 410,00	2 410,00
BBC.0075273.UR	Deska zákrytová 62.5-100/10	ks	1,000	5 551,00	5 551,00
					<b>7 961,00</b>

	<b>RŠ 4</b>				
PFB.1120103OZ	Prsteneček šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	4,000	378,00	1 512,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	4,000	345,00	1 380,00
					<b>2 892,00</b>
	<b>RŠ 5</b>				
894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,000	2 410,00	2 410,00
BBC.0075273.UR	Deska zákrytová 62.5-100/10	ks	1,000	5 551,00	5 551,00
PFB.1120103OZ	Prsteneček šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>8 684,00</b>
	<b>RŠ u garáž parc. č. 88</b>				
894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,000	2 410,00	2 410,00
BBC.0075273.UR	Deska zákrytová 62.5-100/10	ks	1,000	5 551,00	5 551,00
PFB.1120103OZ	Prsteneček šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>8 684,00</b>
	<b>RŠ za garáží parc. č. 25 - 2x šachta vedle sebe</b>				
	<b>Úsek č. 5 - 2x nová šachta</b>				
894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dn	ks	2,000	15 300,00	30 600,00
877265271	Montáž lapače sřešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	320,00	320,00
28341110	lapače sřešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000	846,00	846,00
721173316.WVN	Potrubí kanalizační Wavin KG SN 4 dešřové DN 125	m	12,000	648,00	7 776,00
132251101	Hřoubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,040	550,00	2 772,00
139001101	Příplatek za zřížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,040	240,00	1 209,60
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,800	124,00	99,20
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuřněním	m3	4,240	107,00	453,68
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,800	350,00	280,00
58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	1,500	412,00	618,00
8993320.R	Výšková úprava poklopu betonové obdřlníkové vodovodní šachty	kus	2,000	3 430,00	6 860,00
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,600	450,00	3 870,00
					<b>55 704,48</b>
	<b>Úsek č. 5 - ulice Přiběnická - u UV 7</b>				
894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,000	2 410,00	2 410,00
BBC.0075273.UR	Deska zákrytová 62.5-100/10	ks	1,000	5 551,00	5 551,00
PFB.1120103OZ	Prsteneček šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>8 684,00</b>
	<b>RŠ 6</b>				
894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	ks	1,000	2 410,00	2 410,00
BBC.0075273.UR	Deska zákrytová 62.5-100/10	ks	1,000	5 551,00	5 551,00
PFB.1120103OZ	Prsteneček šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>8 684,00</b>
	<b>RŠ 7 - posunuta k parc. č. 68/5</b>				
PFB.1120103OZ	Prsteneček šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>723,00</b>
	<b>Úsek č. 6 - Nová šachta u prac.č. 68/5</b>				
894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dn	ks	1,000	15 300,00	15 300,00

877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus		320,00	0,00
28341110	lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP	kus		846,00	0,00
721173316.WVN	Potrubí kanalizační Wavin KG SN 4 dešťové DN 125	m	6,000	648,00	3 888,00
122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	2,520	1 540,00	3 880,80
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,520	240,00	604,80
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,400	124,00	49,60
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,120	107,00	226,84
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,400	350,00	140,00
58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	0,300	412,00	123,60
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,600	450,00	1 170,00
					<b>25 383,64</b>
	<b>RŠ 8</b>				
PFB.1120103OZ	Prstavec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	1,000	378,00	378,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	1,000	345,00	345,00
					<b>723,00</b>
	<b>RŠ 10</b>				
PFB.1120103OZ	Prstavec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	3,000	378,00	1 134,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	3,000	345,00	1 035,00
					<b>2 169,00</b>
	<b>RŠ 11</b>				
PFB.1120103OZ	Prstavec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	3,000	378,00	1 134,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	3,000	345,00	1 035,00
					<b>2 169,00</b>
	<b>RŠ 12</b>				
PFB.1120103OZ	Prstavec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	ks	3,000	378,00	1 134,00
452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků na sucho výšky přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	ks	3,000	345,00	1 035,00
					<b>2 169,00</b>
	<b>Změnový list č. 1b - Skutečné provedení - Méněpráce</b>				<b>73 856,00</b>
PFB.1121108OZ	Konus TBR-Q 600/800x625/120 KPS	kus	12,000	2 450,00	29 400,00
PFB.1122145OZ	Skruž TBS-Q.800/1000/120 PS	kus	4,000	3 351,00	13 404,00
PFB.1122146OZ	Skruž TBS-Q.800/500/120 PS	kus	8,000	1 843,00	14 744,00
59224340	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800	kus	24,000	417,00	10 008,00
899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	5 100,00	5 100,00
					0,00
					0,00
	<b>Výsledná cena změny Změnového listu č. 1b</b>				<b>180 941,62</b>

Za objednatele :





Za zhotovitele

PROFASTAV s.r.o.  
Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor  
IČO: 06239790, tel.: 777 131 700



Za TDI

TARIKA Tábor s.r.o.  
Palackého 351, 390 01 Tábor  
IČ: 04510441 DIČ: CZ04510441



## Změnový list č. 1c - Méněpráce Přeložky sítě

<b>Investor:</b>					
<b>Objednatel:</b>	Městys Malšice, Malšice 131, 391 75 Malšice				
<b>Zhotovitel:</b>	PROFASTAV s.r.o., U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor				
<b>Stavba:</b>	Chodníky Lužnická				
	Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
	<b>CETIN</b>				
1	Zemní práce				
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	52,000	810,00	42 120,00
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	202,00	2 424,00
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	10,00	1 200,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000	107,00	1 284,00
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,000	100,00	2 200,00
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000	10,00	120,00
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,000	107,00	4 280,00
175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	12,000	450,00	5 400,00
58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	20,900	414,00	8 652,60
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				0,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	489,000	17,00	8 313,00
4605101.R	Dodatečná montáž kabelových dělených plastových chrániček včetně manipulace se stávajícími kabely	m	489,000	252,00	123 228,00
10.903.867	06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF	m	599,550	178,00	106 719,90
<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				0,00
O01	Ostatní				0,00
O009.1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa SEK - metalické sdělovací kabely	m	571,000	60,00	34 260,00
					<b>340 201,50</b>
	<b>NN</b>				
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	12,000	810,00	9 720,00
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	202,00	1 616,00
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,000	10,00	740,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000	107,00	1 284,00
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	12,000	100,00	1 200,00
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,000	10,00	80,00
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	107,00	428,00
175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	4,000	456,00	1 824,00
58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	12,000	414,00	4 968,00
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				0,00
21-M	Elektromontáže				0,00
2108101.R	Manipulace se stávajícími kabely NN - uložení do kabelových žlabů	m	178,490	108,00	19 276,92
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	91,000	17,00	1 547,00
460751111	Osazení kabelových kanálů do rýh z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	179,000	63,00	11 277,00
59213009	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm	m	184,370	161,00	29 683,57
59213344	poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	kus	368,740	38,00	14 012,12
<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				0,00
O01	Ostatní				0,00
O009.2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa NN kabelů	m	179,000	60,00	10 740,00
					<b>108 396,61</b>
	<b>NEJ</b>				


1322004.R	Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajícího kabelového vedení	kus	0,000	980,00	0,00
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	45,000	810,00	36 450,00
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	202,00	2 424,00
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	10,00	1 200,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000	107,00	1 284,00
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,000	100,00	1 400,00
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000	10,00	120,00
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,000	107,00	2 889,00
175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	12,000	456,00	5 472,00
58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	14,000	414,00	5 796,00
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	413,000	17,00	7 021,00
4605101.R	Dodatečná montáž kabelových dělených plastových chráničků včetně manipulace se stávajícími kabely	m	487,000	180,00	87 660,00
10.903.867	06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF	m	511,350	178,00	91 020,30
<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>
O01	Ostatní				0,00
O009.3	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasa SEK - zemní koaxiální vedení	m	487,000	60,00	29 220,00
					<b>271 956,30</b>
	<b>VO</b>				
1322004.R	Ručně kopané sondy pro ověření polohy stávajícího kabelového vedení	kus		980,00	0,00
132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	8,000	810,00	6 480,00
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,500	202,00	505,00
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,000	20,00	500,00
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,500	107,00	267,50
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,000	100,00	300,00
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,500	10,00	25,00
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,500	107,00	267,50
175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	2,500	456,00	1 140,00
58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,200	414,00	496,80
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
460490013	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	99,000	17,00	1 683,00
4605101.R	Dodatečná montáž kabelových dělených plastových chráničků včetně manipulace se stávajícími kabely	m	192,000	252,00	48 384,00
10.903.867	06110 P/2V CA CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF	m	201,600	178,00	35 884,80
<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>
O01	Ostatní				0,00
O009	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - trasy VO	m	192,000	60,00	11 520,00
					<b>107 453,60</b>
<b>Výsledená cena změny Změnového listu č. 1c bez DPH</b>					<b>-828 008,01</b>

Za objednatele :




Za zhotovitele

PROFASTAV s.r.o.  
 Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor  
 IČO: 06239790, tel.: 777 131 700



Za TDI:



**TARKA Tábor s.r.o.**  
 Páskového 351, 390 01 Tábor  
 IČO: 043434-1 DIČ: CZ043434-1