

## SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

Stavba: **0441**      **STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV**

Objednatel: **Městys Malšice**      IČO: **00252522**  
**131**      DIČ: **CZ00252522**  
**39175**      **Malšice**

Zhotovitel: **PROFASTAV s.r.o.**      IČO: **06239790**  
**U Čápovalova dvora 3036**      DIČ: **CZ06239790**  
**39005**      **Tábor**

Vypracoval: **Milan Holý**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 558 385,26
PSV	0,00
MON	193 600,00
Vedlejší náklady	48 000,00
Ostatní náklady	98 500,00
<b>Celkem</b>	<b>1 898 485,26</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 898 485,26</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>398 681,90</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **2 297 167,16 CZK**

v Táboře dne 12.09.2022

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO-012</b>	<b>Manipulační šachta</b>	<b>0,00</b>	<b>98 912,42</b>	<b>20 771,61</b>	<b>119 684,03</b>	<b>5</b>
081214	Kontrolní rozpočet	0,00	98 912,42	20 771,61	119 684,03	5
<b>SO-013</b>	<b>Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 872,84</b>	<b>296 703,30</b>	<b>1 709 576,14</b>	<b>74</b>
0812222	Kontrolní rozpočet	0,00	1 412 872,84	296 703,30	1 709 576,14	74
<b>SO-014</b>	<b>Úprava vody</b>	<b>0,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>50 442,00</b>	<b>290 642,00</b>	<b>13</b>
0812985	Kontrolní rozpočet	0,00	240 200,00	50 442,00	290 642,00	13
<b>VO</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>146 500,00</b>	<b>30 765,00</b>	<b>177 265,00</b>	<b>8</b>
0812874	Kontrolní rozpočet	0,00	146 500,00	30 765,00	177 265,00	8
Celkem za stavbu		0,00	1 898 485,26	398 681,90	2 297 167,16	100

Popis stavby: 0441 - STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV

Soupis prací je sestaven na využití položek Cenová soustava RTS a.s. a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS ,

kteře nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2022/II

Položky soupisu provedených prací ,kteře nejsou součástí ceníků RTS ,jsou kalkulovány podle běžných cen na trhu prací a jedná se o R-položky dřívě používané.V soupisu stav.prací ,dod.a služeb jsou značeny jako VLASTNÍ a číselný kod položky má na konci IK.

Pokud jsou v technické specifikaci rts obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména ,zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků,výkonů anebo obchodních materiálů,kteřa platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užité vzory,jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Popis objektu: SO-012 - Manipulační šachta

Popis rozpočtu: 081214 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO-013 - Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení

Popis rozpočtu: 0812222 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: SO-014 - Úprava vody

Popis rozpočtu: 0812985 - Kontrolní rozpočet

Popis objektu: VO - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 0812874 - Kontrolní rozpočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			573 101,63	30
189	Sadové úpravy	HSV			3 455,00	0
241	Studna a manipulační šachta	HSV			69 807,26	4
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			838,93	0
5	Komunikace	HSV			256 546,60	14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			683,76	0
8	Trubní vedení	HSV			102 943,31	5
891	Vybavení šachty	HSV			107 509,65	6
894	Úpravna vody a vodoinstalační práce interier	HSV			104 800,00	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 500,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 989,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			15 640,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			220,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			143 232,92	8
M21	Elektromontáže	MON			188 800,00	10
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 800,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			170 117,20	9
VN	Vedlejší náklady	VN			48 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			98 500,00	5
Cena celkem					1 898 485,26	100

**Položkový rozpočet**

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV	
O: SO-012	Manipulační šachta	
R: 081214	Kontrolní rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
<b>Díl: 1</b>							<b>17 730,53</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
1	131301110R00	Zemní práce Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3. STROJNĚ vč.svahování	m3	19,53000	324,00	6 327,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		3,5*3*1,86		19,53000									
2	131301119R00	Příplatek za lepitost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	19,53000	36,00	703,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		3,5*3*1,86		19,53000									
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,53000	170,00	3 320,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		3,5*3*1,86		19,53000									
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,64400	320,00	526,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		3,5*3*1,86		19,53000									
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,64400	214,00	351,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		3,5*3*1,86		19,53000									
		-15,87		-15,87000									
		-2,016		-2,01600									
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhlutněním	m3	15,87398	148,00	2 349,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		3,5*3*1,86		19,53000									
		-1,56*1,26*1,7		-3,34152									
		-1,26*1,56*0,08*2		-0,31450									
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	2,01600	466,00	939,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		1*0,6/2*(1,36+1,36+2+2)		2,01600									
8	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	2,01600	264,00	532,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		1*0,6/2*(1,36+1,36+2+2)		2,01600									
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	10,78800	58,00	625,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		1,2*(2,36+2,63+2+2)		10,78800									
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,64400	1 250,00	2 055,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
		3,5*3*1,86		19,53000									
		-15,87		-15,87000									
		-2,016		-2,01600									
<b>Díl: 189</b>	<b>Sadové úpravy</b>					<b>3 455,00</b>	<b>4,18000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	

**Položkový rozpočet**

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV
O: SO-012	Manipulační šachta
R: 081214	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
11	18040212R00	Založení trávníku parkového výševem svah do 1:2	m2	25,00000	32,00	800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		5*5		25,00000									
12	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	25,00000	56,00	1 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		5*5		25,00000									
13	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	0,62500	132,00	82,50	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		5*5*0,025		0,62500									
14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,50000	469,00	1 172,50	1,67000	4,18000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		5*5*0,1		2,50000									
<b>Díl: 241</b>	<b>Studna a manipulační šachta</b>					<b>69 807,26</b>		<b>9,99000</b>		<b>0,00000</b>			
15	242111125R00	Osazení pláště studny ze skruží dílcových DN 1500	m	2,20000	2 830,00	6 226,00	0,02995	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		2,2		2,20000									
16	24511111R00	Osazení krycí desky 1360 x 1060 mm	t	0,28800	1 590,00	457,92	0,10750	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		0,288		0,28800									
17	24768114R00	Těsnění studny se zhuťněním z jilu	m3	0,89080	1 050,00	935,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		(1,46+1,46+1,16+1,16)*1,7*0,1		0,89080									
18	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg 600 x 600 mm včetně dodávky poklopu šachtového uzamykatelného	kus	1,00000	5 205,00	5 205,00	0,16502	0,17000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		1		1,00000									
19	241007ik	Úprava pažnice studny -(odříznutí přebytečné části)	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1		1,00000									
20	59224369AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 1200/900 mm V. max. 80	kus	1,00000	18 500,00	18 500,00	3,30000	3,30000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		1		1,00000									
21	592243732R	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1200	kus	3,00000	421,00	1 263,00	0,00300	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		3		3,00000									
22	592243753R	Skruž šachetní TBS-Q. 1200 x 900 v. 500 mm	kus	3,00000	10 240,00	30 720,00	1,74000	5,22000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		3		3,00000									
23	59225349R1	Deska zákrýlová TŽK-Q 1360 x 1060 mm	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00	0,28800	0,29000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 22/II	
		1		1,00000									
<b>Díl: 45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>					<b>838,93</b>		<b>0,70000</b>		<b>0,00000</b>			
24	45157311R00	Lože pod šachtu ze štéropiskú do 63 mm	m3	0,15725	1 120,00	176,12	1,89077	0,30000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	

### Položkový rozpočet

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV
O: SO-012	Manipulační šachta
R: 081214	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
25	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,15725	4 215,00	662,81	2,52500	0,40000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				0,15725									
				0,15725									
<b>Díl: 61</b>						<b>683,76</b>		<b>0,16000</b>		<b>0,00000</b>			
26	617451312R00	Spárování piáště studny ze skruží dílcových	m2	9,24000	74,00	683,76	0,01758	0,16000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				9,24000									
<b>Díl: 93</b>						<b>1 500,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
27	931142	Dokončovací práce inženýrských staveb Osazení a dodávka výtlačky s označením veřejného zdroje pitné vody	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
				1,00000									
<b>Díl: 94</b>						<b>189,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
28	941955002R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1,08000	175,00	189,00	0,00158	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				1,08000									
<b>Díl: 96</b>						<b>220,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
29	970051060R00	Bourání konstrukcí Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	0,08000	2 060,00	164,80	0,00000	0,00000	0,00707	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				0,08000									
30	970054060R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 60 mm	m	0,08000	690,00	55,20	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				0,08000									
<b>Díl: 99</b>						<b>4 487,94</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
31	998254011R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro studny jakéhokoliiv rozsahu	t	14,11302	318,00	4 487,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				14,11302									
<b>Celkem</b>						<b>98 912,42</b>							

Poznámky uchažeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV
O:	SO-013	Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení
R:	0812222	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
<b>Díl: 1</b>							<b>555 371,10</b>	<b>0,80000</b>		<b>101,20000</b>			
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	230,00000	30,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,22000	50,60000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		230*1		230,00000									
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	230,00000	49,00	11 270,00	0,00000	0,00000	0,22000	50,60000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		230*1		230,00000									
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	75,00000	546,00	40 950,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		75		75,00000									
4	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	204,60000	427,00	87 364,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*0,8*1,2		249,60000									
		-45		-45,00000									
5	132301219R00	Přípl.za leptost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	204,60000	36,00	7 365,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*0,8*1,2		249,60000									
		-45		-45,00000									
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 startovací jáma	m3	24,00000	1 342,00	32 208,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		2*3*2*2		24,00000									
7	133201109R00	Příplatek za leptost - hloubení šachet v hor.3	m3	24,00000	221,00	5 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		2*3*2*2		24,00000									
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	45,00000	1 120,00	50 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		45		45,00000									
9	141700102R00	Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4	m	12,00000	1 245,00	14 940,00	0,00726	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		vodvod : 6		6,00000									
		elektro kabel : 6		6,00000									
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	364,00000	146,00	53 144,00	0,00099	0,36000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		130*2*1,4		364,00000									
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	364,00000	29,00	10 556,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		130*2*1,4		364,00000									
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	124,80000	134,00	16 723,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		50% :											
		260*0,8*1,2*0,5		124,80000									
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,80000	285,00	5 928,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	

**Položkový rozpočet**

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV
O: SO-013	Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení
R: 0812222	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
				20,80000									
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	20,80000	214,00	4 451,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*0,8*0,1		20,80000									
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	124,60000	148,00	18 440,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*0,8*0,7		145,60000									
		-45		-45,00000									
		zásyp startovací jámy :											
		2*3*2*2		24,00000									
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	45,00000	439,00	19 755,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		45		45,00000									
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	83,20000	466,00	38 771,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*0,8*0,4		83,20000									
18	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	83,20000	264,00	21 964,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*0,8*0,4		83,20000									
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	780,00000	24,00	18 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*3		780,00000									
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,80000	480,00	9 984,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*0,8*0,1		20,80000									
21	1919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	460,00000	78,00	35 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		230*2		460,00000									
22	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL a 25 kg	kg	19,50000	141,00	2 749,50	0,00100	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		260*3*0,025		19,50000									
23	14105075R	Trubka bežešvá konstrukční S355J2H, rozměr 114,3 x 10,0 mm	m	12,96000	3 210,00	41 601,60	0,02577	0,33000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		vodovod : 6*1,08		6,48000									
		elektro kabel : 6*1,08		6,48000									
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>256 546,60</b>		<b>190,63000</b>		<b>0,00000</b>			
24	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubě drceným	t	103,50000	614,00	63 549,00	1,10000	113,85000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		230*1*0,25*1,8		103,50000									
25	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	41,40000	2 284,00	94 557,60	1,00000	41,40000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
		230*1*0,1*1,8		41,40000									



**Položkový rozpočet**

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej. zásobení Malšice MARŠOV	
O: SO-013	Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení	
R: 0812222	Kontrolní rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
26	572952112R00	Vyspravení krytů po překopu asf. betonem tl. do 7 cm	m2	230,00000	428,00	98 440,00	0,15382	35,38000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				230,00000									
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>102 943,31</b>		<b>39,46000</b>		<b>0,00000</b>			
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva lžezného 0 - 4 mm	m3	20,80000	1 326,00	27 580,80	1,89077	39,33000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				20,80000									
28	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	251,00000	44,00	11 044,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				246,00000									
				5,00000									
29	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	326,00000	35,00	11 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				75,00000									
				246,00000									
				5,00000									
30	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	326,00000	38,00	12 388,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				75,00000									
				246,00000									
				5,00000									
31	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	246,00000	16,00	3 936,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				246,00000									
32	899731114R00	Vodič signalizační	m	251,00000	48,00	12 048,00	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				246,00000									
				5,00000									
33	28613743R	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 40 x 3,7 mm PN 10	m	258,27900	95,00	24 536,51	0,00043	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				253,13400									
				5,14500									
<b>Díl: 891 Vybavení šachty</b>						<b>67 109,65</b>		<b>0,02000</b>		<b>0,00000</b>			
34	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	74,00000	19,00	1 406,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				74,00000									
35	8913211k	Čerpadlo ponorné (např. Grundfos SPIA-18 0,48kW nebo jiné obdobných parametrů) montáž a dodávka	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
				1,00000									
				1,00000									
36	8913221k	Závěsné laníko	m	68,00000	105,00	7 140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	

**Položkový rozpočet**

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej. zásobení Malšice MARŠOV	
O: SO-013	Trubni a elektrické propojení a technologické zařízení	
R: 0812222	Kontrolní rozpočet	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
68				68,00000									
37	8913231k	Hladinová automatika	celek	1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
1				1,00000									
38	8913251k	Svěra pro zavěšení čerpadla	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
1				1,00000									
39	8913261k	Čerpací zhlaví D 32 (vodometná sestava, 4x ventil, 1x zpětná klapka, 2x šroubení, přechod DN25-DN32	sestava	1,00000	16 410,00	16 410,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
1				1,00000									
40	8913271k	Zateplení potrubí	celek	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
1				1,00000									
41	28613780R	Trubka tlaková PE HD (PE100) PN 16	m	76,14600	25,00	1 903,65	0,00028	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 20/ II	RTS 20/ II	
74*1,029				76,14600									
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>												
42	944941101R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové	m	40,00000	195,00	7 800,00	0,00829	0,33000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
20*2				40,00000									
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>												
43	95000	Zednické výpomocce vč. potřebného materiálu	hod	68,00000	230,00	15 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
8,5*2*4				68,00000									
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>												
44	998276101R00	Přesun hmot, trubni vedení plastová, otevř. výkop	t	231,24164	600,00	138 744,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II	RTS 22/ II	
1				231,24164									
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>												
45	21059	Montáž a dotávka ovládacího rozvedče ( manipul.šachta a úpravna vody)	sestava	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
1				1,00000									
46	899731191k	Vodič silový CYKY 5x4 mm2	m	300,00000	22,00	6 600,00	0,00005	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul	
300				300,00000									
47	8997311291k	Vodič automaticky ovládaní TCEPKPFLE5x4x0,8 montáž a dotávka	m	300,00000	124,00	37 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
300				300,00000									
48	9000	Provedení revize vč. výchozí revizní zprávy	celek	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
1				1,00000									

**Položkový rozpočet**

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV	
O: SO-013	Trubní a elektrické propojení a technologické zařízení	
R: 0812222	Kontrolní rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
<b>Díl: M46</b>	49 460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	300,00000	16,00	4 800,00	0,00006	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
				300,00000		<b>4 800,00</b>		<b>0,02000</b>		<b>0,00000</b>			
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>170 117,20</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
50	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,20000	221,00	22 365,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
51	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 012,00000	21,00	21 252,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	RTS 22/II	
52	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	101,20000	1 250,00	126 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 20/II	RTS 20/II	
<b>Celkem</b>						<b>1 412 872,84</b>							

Poznámky uchazeče k zadání



**Položkový rozpočet**

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Maišice MARŠOV	
O: SO-014	Úprava vody	
R: 0812985	Kontrolní rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel	
<b>Díl: 891 Vybavení šachty</b>							<b>40 400,00</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>				
1	891328ik	Sestava aerálního režimu čerpaní vody (injektor/venturiho trubice, potrubí DN25, aerální válec D160m)	sestava	1,00000	28 400,00	28 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
2	891329ik	Sestava ventilace šachty - Ventilátor axiální a příslušenství (sací a výstupní potrubí)	sestava	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
<b>Díl: 894 Úprava vody a vodoinstalační práce interier</b>							<b>104 800,00</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>				
3	89441	Chlorační sestava (dávkovací čerpadlo, zásobník, injektor, pulsní vodoměr) montáž a dodávka	sestava	1,00000	46 000,00	46 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
4	89442	Filtrační sestava (filtrační nádoba, řídicí hlava, filtrační náplň, propojení)	sestava	1,00000	37 000,00	37 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
5	89443	Tlaková nádoba včetně příslušenství montáž a dodávka	kus	1,00000	10 800,00	10 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
6	89444	Potrubí tvarovky a armatury nutné k lokálnímu propojení montáž a dodávka	sestava	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
7	89446	Napojení na stávající systém	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>							<b>95 000,00</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>				
8	89445	Výchozí elektrovize	celek	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
9	895	Úprava elektroinstalace vč.úpravy rozvadače	celek	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv		
1							1,00000							
<b>Celkem</b>							<b>240 200,00</b>							

### Položkový rozpočet

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV
O: SO-014	Úprava vody
R: 0812985	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
Poznámky uchazeče k zadání													

**Položkový rozpočet**

S:	0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV
O:	VO	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0812874	Kontrolní rozpočet

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
<b>Díl: VN</b>						<b>48 000,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>RTS 22/II</b>	<b>Indiv</b>	
1	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	Indiv	
		1	1,00000									
2	005111020R	Vytýčení stavby	Soubor	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	Indiv	
		1	1,00000									
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	Indiv	
		1	1,00000									
<b>Díl: ON</b>						<b>98 500,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>RTS 22/II</b>	<b>Indiv</b>	
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	Indiv	
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	Indiv	
		1	1,00000									
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení + mont.schema + zaměření	Soubor	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/II	Indiv	
		1	1,00000									
7	0053	Seřízení systému dodávky a úpravy vody, provozní zkoušky , zaškolení obsluhy	soubor	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1	1,00000									
8	0054	Úplný rozbor vody dle požadavku KHS	soubor	13 500,00	13 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1	1,00000									
9	0056	Zajištění zvl.uzívání komunikace vč.poplatku	celek	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1	1,00000									
10	0057	Zajištění návrmu provozního řádu a jeho odsouhlasení KHS Jčk	ks	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1	1,00000									
11	0058	Fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě		7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1	1,00000									
12	0059	Geometrický plán věcných břemen ( služebnosti)	kus	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv	
		1	1,00000									
<b>Celkem</b>						<b>146 500,00</b>						

### Položkový rozpočet

S: 0441	STUDNA - vodní dílo - zdroj veřej.zásobení Malšice MARŠOV
O: VO	Vedlejší a ostatní náklady
R: 0812874	Kontrolní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Dodavatel
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------	-----------

Poznámky uchazeče k zadání

