

Smlouva o dílo

č. zhotovitele: 34/2021

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Městys Malšice

Sídlem: Malšice 131, 391 75 Malšice

Zastoupená: Miloslavou Šebkovou, MBA, starostkou obce

IČO: 002 52 522

DIČ: CZ00252522

Bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB a.s., 212783393/0300

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Miloslava Šebková, MBA, starostka
- technických:

2. Zhotovitel:

Společnost: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupená: Josefem Ptákem, jednatelem

IČO: 26071584

DIČ: CZ26071584

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., číslo účtu: 78-1323180207/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Josef Pták, jednatel
- technických: Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby

Telefon a fax: +420 774 518 957 / -----

E-mail: licehamr@drevotvar-ptak.cz

uzavřely tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Oprava místních komunikací Dobřejice a Všechlapy“ zpracované Ing. Martou Valentovou s.r.o., Stylová 546, 391 56 Tábor – Měšice, dále dle nabídky zpracované zhotovitelem a dle podrobného položkového rozpočtu vyplněného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Název akce: „Místní komunikace Malšice – Dobřejice a Všechlapy“

Místo plnění: dle projektové dokumentace, k.ú. Dobřejice, k.ú. Všechlapy u Malšic

2. Dílo provedené v rozsahu podle čl. II., odst. 1 bude mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a ČSN.

3. Veškeré kvalitativní technické ukazatele jsou uvedené v projektové dokumentaci „Oprava místních komunikací Dobřejice a Všechlapy“ zpracované Ing. Martou Valentovou s.r.o., Stylová 546, 391 56 Tábor – Měšice.

4. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

III. Doba plnění

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Doba plnění díla:

- termín předání a převzetí staveniště: **po podpisu smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2021**
- termín zahájení prací: **po předání a převzetí staveniště**
- nejzazší termín dokončení a předání díla: **do 30. 6. 2022**

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle odstavce 1. za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a zápisem o předání a převzetí staveniště.

3. Stavební povolení/ohlášení stavby, příp. další vyjádření dotčených orgánů, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s předáním staveniště.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli celé staveniště najednou, čímž se rozumí předání vyklizených prostor, v nichž se realizuje předmět díla spolu s vytýčením základních směrových a výškových bodů a s předáním podzemních sítí formou zákresu v situacích stvrzených jednotlivými správci sítí, a dále předání přípojného místa elektrické energie a vody.

Lhůta pro předání staveniště je dohodnuta nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo.

5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

6. Objednatel je povinen dílo převzít, odpovídá-li této smlouvě. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje podstatné vady. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

7. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nejméně 3 dny předem.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem	4 205 223,75 Kč
Sazba DPH 21 %	883 096,98 Kč

Cena včetně DPH celkem 5 088 320,73 Kč (slovy: pět milionů osmdesát osm tisíc tři sta dvacet korun českých, sedmdesát tři haléřů českých)

2. Dohodnutou cenu bude objednatel platit na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejichž součástí bude zjišťovací protokol se soupisem prací od poslední splátky do posledního kalendářního dne v měsíci, ke kterému tato faktura bude vystavena.
3. Objednatel je povinen nejpozději do pěti dnů od předání zjišťovacího protokolu tento protokol písemně zhotoviteli odsouhlasit či rozporovat. Jestliže do pěti dnů nebudou vůči zjišťovacímu protokolu vzneseny ze strany objednatele žádné námitky, má se za to, že s tímto zjišťovacím protokolem objednatel zcela souhlasí.
4. V případě, že objednatel bude rozporovat zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce nesporné.
5. Lhůta **splatnosti je 30 dní od doručení faktur**. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
6. Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.
7. Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.
8. Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel.
9. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele jako pevná. Vedle případné změny výše DPH v průběhu realizace smlouvy může být měněna pouze tehdy, pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávisl a ani je nemohl předvídat, za předpokladu, že tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla.
10. **S ohledem na předpokládané spolufinancování díla prostřednictvím dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR je zhotovitel povinen vynaložit součinnost při požadavcích objednatele na členění, popisy faktur či rozdělení fakturace na případné způsobilé/nezpůsobilé výdaje na základě dotačních podmínek.**

V. Způsob a podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel uvede po skončení stavby plochy dotčené výstavbou do původního stavu.
3. Povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně nese zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně příjezdní cesty a prostor pro umístění materiálu na místě staveniště.
4. Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla, jsou-li takové doklady relevantní.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6. Objednatel má právo prověřit provedení jmenovitých prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel tento požadavek vyjádří zápisem ve

stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření těchto prací zápisem ve stavebním deníku nejméně 48 hodin předem. Neučiní-li tak, je povinen odkrýt práce na svůj náklad.

7. Objednatel se zavazuje zajistit technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

9. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody.

10. Zhotovitel se zavazuje minimálně jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

VI. Věci určené k provedení díla

1. Kupní cena věcí, které pro zhotovitele opatřil objednatel, není zahrnuta v ceně za zhotovení díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za skryté vady věcí dodaných objednatelem ani za škody, které v důsledku těchto vad na zhotovené věci vzniknou.
3. Termíny předání vlastních dodávek objednatele budou oboustranně v dostatečném předstihu dohodnuty zápisem ve stavebním deníku.

VII. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vyznačení a označení staveniště a během prací o toto značení řádně pečovat, a to až do doby předání díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození
4. Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případné rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Nejpozději do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný dokument. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je

objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,--** Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, soupisu prací atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektu/soupisu prací, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu přepojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

IX. Předání díla

1. Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevzme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době.
2. Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán zápis.

X. Záruční doba – Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka, zodpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Na provedené dílo je dohodnuta záruka v trvání **60 měsíců**.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6. Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamacie od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky.

7. Objednatel a zhotovitel se písemně dohodnou na lhůtě, ve které je povinen zhotovitel odstranit vytknuté vady.

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady v době podle čl. X., odst. 6, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dohodnuté podle čl. X, odst. 7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý den prodlení.

4. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur (resp. zálohových faktur) dle čl. IV., odst. 5, je povinen zaplatit smluvní pokutu 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

XII. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel.

2. Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel.

3. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z bezdůvodného obohacení tím není dotčeno.

4. Nabyli-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož druhu.

5. Nabyli-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování.

6. Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu.

7. Nabyli-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke zpracování.

XIII. Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, soupisem prací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Objednatel připouští změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, pouze na základě předchozího odůvodněného oznámení objednateli, který musí tuto změnu odsouhlasit.

XIV. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než, pro plnění podmínek této smlouvy, a to i v období po předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel si je vědom, že materiály a výrobky, které mohly být jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a soupisu prací, nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, projektová dokumentace či soupis prací obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, zhotovitel to při zpracování nabídky chápe jako vymezení kvalitativního standardu. Zhotovitel si je vědom, že objednatel umožnil použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

5. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci díla, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s dílem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací díla a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů včetně jejich podílu na akci a na vyžádání jej před zahájením prací a dále i kdykoli v průběhu realizace zakázky předložit objednateli.

XV. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, stávkové akce, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, po jedné pro každou smluvní stranu.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – Podrobný položkový rozpočet předmětu díla

V Malšicích, dne 16. 8. 2021



.....




Miloslava Šebková, starostka obce

objednatel

V Chýnově dne 12. 8. 2021


TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov


.....

Josef Pták, jednatel

zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK od č.p.4 k č.p. 56	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Městys Malšice	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 26071584/CZ26071584
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 4.8.2021


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 446 852,25	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 232 331,05	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	19 048,72				
ZRN celkem	698 232,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	698 232,02
Základ 21%	698 232,02	DPH 21%	146 628,72	Celkem včetně DPH	844 860,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	<i>16.8.21/llh</i>	<i>llh</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		2.8.2021
		2.8.2021
		2.8.2021

TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463



IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

Sídlo: Křižkova 455 • 391 55 Chýnov

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Oprava MK od č.p.4 k č.p. 56		Objednatel:		Doba výstavby:		Městys Malšice		Zhotovitel:		DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýňov	
Druh stavby:		Zkrácený popis Rozměry		Projektant:		Začátek výstavby:		Město výstavby:		Zpracovatel:		Doba výstavby:	
Lokalita:		Zkrácený popis Rozměry		Konec výstavby:		Začátek výstavby:		Město výstavby:		Zpracovatel:		Doba výstavby:	
JKSO:		Zkrácený popis Rozměry		Konec výstavby:		Začátek výstavby:		Město výstavby:		Zpracovatel:		Doba výstavby:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce			6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00		0,00	0,00
1	000VD		Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00		0,00	RTS II / 2020
11			Přípravné a přidružené práce			59 714,20	0,00	59 714,20	59 714,20	0,00		97,24	0,00
2	113151214R00		Fréz živíč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	884,00	67,55	0,00	59 714,20	59 714,20	0,11		97,24	RTS II / 2020
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen			152 126,06	433 291,94	152 126,06	585 418,00			178,76	
3	57321111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	884,00	13,20	10 785,76	883,04	11 668,80	0,00		0,54	RTS II / 2020
4	577142112RT2		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	884,00	407,30	229 749,47	130 303,73	360 053,20	0,13		114,62	RTS II / 2020
5	572753111R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	63,60	3 360,00	192 756,71	20 939,29	213 696,00	1,00		63,60	RTS II / 2020
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			3 849,79	13 214,21	3 849,79	17 064,00			3,15	
7	895941311RT2		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	12 920,00	9 882,99	3 037,01	12 920,00	3,06		3,06	RTS II / 2020
8	899203111RT3		Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	1,00	4 144,00	3 331,22	812,78	4 144,00	0,09		0,09	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc			10 546,00	346,10	10 546,00	10 892,10			13,74	
9	938908411R00		Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	884,00	5,70	346,10	4 692,70	5 038,80	0,00		0,01	RTS II / 2020
10	938909611R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	109,00	53,70	0,00	5 853,30	5 853,30	0,13		13,73	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť			2 728,69	0,00	2 728,69	2 728,69			0,00	
11	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	181,91	15,00	0,00	2 728,69	2 728,69	0,00		0,00	RTS II / 2020
S			Přesuny sutí			16 215,92	104,11	16 215,92	16 320,03			0,00	
12	979087212R00		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	110,98	43,75	0,00	4 855,50	4 855,50	0,00		0,00	RTS II / 2020
13	979093111R00		Uložení sutí na skládku investora	t	110,98	12,50	0,00	1 387,29	1 387,29	0,00		0,00	RTS II / 2020
14	979083112R00		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	110,98	50,00	104,11	5 445,04	5 549,14	0,00		0,00	RTS II / 2020
15	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	443,93	10,20	0,00	4 528,10	4 528,10	0,00		0,00	RTS II / 2020
									Celkem:			698 232,02	

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava MK Dobřejice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Městys Malšice	Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov	IČ/DIČ: 26071584/CZ26071584
Začátek výstavby: 0	Konec výstavby: 0	Položek: 13
JKSO:	Zpracoval: 04.08.2021	Datum: 04.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplnkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Práce přesčas	Zařízení stavenišť
Dodávky	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava
Montáž	Kulturní památka	Územní vlivy
PSV		Provozní vlivy
Dodávky		Ostatní
Montáž		NUS z rozpočtu
"M"		
Dodávky		
Montáž		
Ostatní materiál		
Přesun hmot a sutí		
ZRN celkem	DN celkem	NUS celkem
	DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	DPH 15%
Základ 21%	1 868 532,25	DPH 21%
		0,00
		392 391,77
		1 868 532,25
		2 260 924,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

TEL: 381 257 711
FAX: 381 257 463
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584

VERLAG DASHÖFER
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
2.8.2021
Ovců 455 • 391 55 Chýnov

Výkaz výměr

Název stavby: **Oprava MK točna** Objednatel: Doba výstavby: Městys Malšice Zpracováno dne: 4.8.2021
 Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: Město Chýňov
 Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýňov
 JKSO: Zpracováno dne: 4.8.2021

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	
1	000VD		Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	18 508,70	18 508,70	30,14	0,00	
2	113151214R00		Fréz živíc.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	274,00	67,55	0,00	18 508,70	18 508,70	30,14	0,00	RTS II / 2020
3	57321111R00		Kryty/pozemních komunikací, letišť a ploch z kameni				114 435,67	44 992,05	159 407,72	48,85	0,00	
3	57321111R00		Posítk živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	274,00	13,20	3 343,10	273,70	3 616,80	0,00	0,17	RTS II / 2020
4	577142112RT2		Beton asfaltový ACCO 11+, ACCO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	274,00	407,30	71 211,94	40 388,26	111 600,20	0,13	35,53	RTS II / 2020
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	13,15	3 360,00	39 860,63	4 330,09	44 190,72	1,00	13,15	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskyc.				107,28	5 213,52	5 320,80	8,82	0,00	
7	938908411R00		Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	274,00	5,70	1 072,80	1 454,52	1 561,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
8	938908611R00		Odstanění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m2	70,00	53,70	0,00	3 759,00	3 759,00	0,13	8,82	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	732,69	732,69	0,00	0,00	
9	99822511R00		Presuny suti, pozemní komunikace, kryt živичný	t	48,85	15,00	0,00	732,69	732,69	0,00	0,00	RTS II / 2020
S			Presuny suti				36,55	5 692,92	5 729,47	0,00	0,00	
10	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	38,96	43,75	0,00	1 704,62	1 704,62	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	979083111R00		Uložení suti na skládku investora	t	38,96	12,50	0,00	487,03	487,03	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	979083112R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	38,96	50,00	36,55	1 911,59	1 948,14	0,00	0,00	RTS II / 2020
13	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	155,85	10,20	0,00	1 589,68	1 589,68	0,00	0,00	RTS II / 2020
								Celkem:	195 794,38			

Výkaz výměr

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce			6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	
1	000VD		Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	
11			Přípravné a přidružené práce			22 291,50	0,00	22 291,50	0,00	0,00	36,30	
2	113151214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.5 cm	m ²	330,00	67,55	0,00	22 291,50	0,11	0,11	36,30	RTS II / 2020
57			Kryté pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen			56 795,04	161 803,56	218 598,60			66,75	
3	57321111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	330,00	13,20	4 026,36	329,64	0,00	0,00	0,20	RTS II / 2020
4	577142112RT2		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	330,00	407,30	85 766,20	48 642,80	0,13	0,13	42,79	RTS II / 2020
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	23,76	3 360,00	72 011,00	7 822,60	1,00	1,00	23,76	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc			4 114,60	129,20	4 243,80			5,55	
7	938908411R00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	330,00	5,70	129,20	1 751,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
8	938909611R00		Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	44,00	53,70	0,00	2 362,80	0,13	0,13	5,54	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť			1 001,24	0,00	1 001,24			0,00	
9	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	66,75	15,00	0,00	1 001,24	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
S			Přesuny suti			6 114,39	39,25	6 153,65			0,00	
10	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	41,85	43,75	0,00	1 830,82	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	979093111R00		Uložení suti na skládku investora	t	41,85	12,50	0,00	523,09	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	979083112R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	41,85	50,00	39,25	2 053,11	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
13	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	167,39	10,20	0,00	1 707,37	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
								Celkem:			258 383,78	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby: **Oprava MK k č.p.12** Objednatel: Doba výstavby: Městys Malšice
 Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýňov
 Lokalita: Městys Malšice Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýňov
 JKSO: Zpracováno dne: 4.8.2021 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0	000VD		Všeobecné konstrukce a práce Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00
1	113151214R00		Prípravné a prípravné práce Fréz živč. krytu nad 500 m2 bez překážek tl.5 cm	m2	305,00	67,55	0,00	20 602,75	20 602,75	0,11	33,55	RTS II / 2020
2	113151214R00		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kamien	m2	305,00	13,20	149 545,72	52 492,38	202 038,10	0,00	61,69	RTS II / 2020
3	57321111R00		Postřik živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	305,00	407,30	3 721,33	304,67	4 026,00	0,00	0,19	RTS II / 2020
4	577142112R12		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	305,00	407,30	79 288,77	44 957,73	124 226,50	0,13	39,55	RTS II / 2020
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	21,96	3 360,00	66 555,62	7 229,98	73 785,60	1,00	21,96	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací práce inženýrskyc				119,41	3 997,89	4 107,30		5,55	
7	938908411R00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	305,00	5,70	119,41	1 619,09	1 738,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
8	938909611R00		Odsranění nánosů na krajinách tl. do 10 cm	m2	44,00	53,70	0,00	2 362,80	2 362,80	0,13	5,54	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	925,39	925,39		0,00	
9	99822511R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	61,69	15,00	0,00	925,39	925,39	0,00	0,00	RTS II / 2020
S			Přesuny sutí				36,67	5 742,55	5 749,22		0,00	
10	979087212R00		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	39,10	43,75	0,00	1 710,50	1 710,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	979093111R00		Uložení sutí na skládku investora	t	39,10	12,50	0,00	488,71	488,71	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	979083112R00		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	39,10	50,00	36,67	1 918,18	1 954,85	0,00	0,00	RTS II / 2020
13	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	156,39	10,20	0,00	1 595,16	1 595,16	0,00	0,00	RTS II / 2020
								Celkem:	239 511,76			

Poznámka:

Výkaz výměr

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00
1	000VD		Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	41 678,35	41 678,35	0,00	67,87	67,87
2	113151214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.5 cm	m ²	617,00	67,55	0,00	41 678,35	41 678,35	0,11	67,87	RTS II / 2020
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen				302 523,63	106 189,51	408 713,14		124,80	
3	57321111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	617,00	13,20	7 528,07	616,33	8 144,40	0,00	0,38	RTS II / 2020
4	577142112RT2		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	617,00	407,30	160 356,81	90 947,29	251 304,10	0,13	80,00	RTS II / 2020
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	44,42	3 360,00	134 638,75	14 625,89	149 264,64	1,00	44,42	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc				241,56	6 389,94	6 631,50		7,31	
7	938908411R00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	617,00	5,70	241,56	3 275,34	3 516,90	0,00	0,01	RTS II / 2020
8	938909611R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	58,00	53,70	0,00	3 114,60	3 114,60	0,13	7,31	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	1 872,01	1 872,01		0,00	
9	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	124,80	15,00	0,00	1 872,01	1 872,01	0,00	0,00	RTS II / 2020
S			Přesuny suti				70,52	10 985,31	11 055,83		0,00	
10	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	75,18	43,75	0,00	3 289,31	3 289,31	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	979093111R00		Uložení suti na skládku investora	t	75,18	12,50	0,00	939,80	939,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	979083112R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	75,18	50,00	70,52	3 688,68	3 759,21	0,00	0,00	RTS II / 2020
13	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	300,74	10,20	0,00	3 067,51	3 067,51	0,00	0,00	RTS II / 2020
								Celkem:	476 045,83			

Poznámka:

Výkaz výměr

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0			Všeobecné konstrukce a práce			6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	
1		000VD	Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	
11			Přípravné a přidružené práce			14 185,50	0,00	14 185,50	14 185,50	0,00	23,10	
2		113151214R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.5 cm	m ²	210,00	67,55	0,00	14 185,50	14 185,50	0,11	23,10	RTS II / 2020
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen			36 142,30	102 965,90	139 108,20	139 108,20	0,00	42,48	
3		57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	210,00	13,20	2 562,23	209,77	2 772,00	0,00	0,13	RTS II / 2020
4		577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	210,00	407,30	54 578,49	30 954,51	85 533,00	0,13	27,23	RTS II / 2020
5		572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	15,12	3 360,00	45 825,18	4 978,02	50 803,20	1,00	15,12	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc			2 618,38	82,22	2 700,60	2 700,60	0,00	3,53	
7		938908411R00	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m ²	210,00	5,70	82,22	1 114,78	1 197,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
8		938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	28,00	53,70	0,00	1 503,60	1 503,60	0,13	3,53	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť			637,15	0,00	637,15	637,15	0,00	0,00	
9		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	42,48	15,00	0,00	637,15	637,15	0,00	0,00	RTS II / 2020
S			Přesuny suti			3 890,98	24,98	3 915,96	3 915,96	0,00	0,00	
10		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	26,63	43,75	0,00	1 165,07	1 165,07	0,00	0,00	RTS II / 2020
11		979093111R00	Uložení suti na skládku investora	t	26,63	12,50	0,00	332,88	332,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
12		979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	26,63	50,00	24,98	1 331,51	1 331,51	0,00	0,00	RTS II / 2020
13		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	106,52	10,20	0,00	1 086,51	1 086,51	0,00	0,00	RTS II / 2020
								Celkem:	166 642,41			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:								
Oprava MK od křiž. K č.p.28												
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:								
Městys Malšice												
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
		Městys Malšice		DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:								
		4.8.2021										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	
1	000VD		Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	
11			Přípravné a přidružené práce				0,00	11 145,75	11 145,75		18,15	
2	113151214R00		Fréz.živič.krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.5 cm	m ²	165,00	67,55	0,00	11 145,75	11 145,75	0,11	18,15	RTS II / 2020
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameni				80 901,78	28 397,52	109 299,30		33,37	
3	57321111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	165,00	13,20	2 013,18	164,82	2 178,00	0,00	0,10	RTS II / 2020
4	577142112RT2		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	165,00	407,30	42 883,10	24 321,40	67 204,50	0,13	21,39	RTS II / 2020
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	11,88	3 360,00	36 005,50	3 911,30	39 916,80	1,00	11,88	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc				64,60	2 057,30	2 121,90		2,77	
7	938908411R00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	165,00	5,70	64,60	875,90	940,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
8	938909611R00		Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	22,00	53,70	0,00	1 181,40	1 181,40	0,13	2,77	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť				0,00	500,62	500,62		0,00	
9	99822511R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	33,37	15,00	0,00	500,62	500,62	0,00	0,00	RTS II / 2020
S			Přesuny sutí				19,63	3 057,20	3 076,82		0,00	
10	979087212R00		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	20,92	43,75	0,00	915,41	915,41	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	97909311R00		Uložení sutí na skládku investora	t	20,92	12,50	0,00	261,55	261,55	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	979083112R00		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	20,92	50,00	19,63	1 026,56	1 046,18	0,00	0,00	RTS II / 2020
13	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	83,69	10,20	0,00	853,68	853,68	0,00	0,00	RTS II / 2020
									Celkem:		132 239,39	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Oprava MK od kapličky k č.p.13		Objednatel:		Doba výstavby:							
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Začátek výstavby:							
Lokalita:		Městys Malšice		Zhotovitel:		DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýňnov							
JKSO:		Zpracováno dne: 4.8.2021		Zpracoval:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce			6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00		0,00	
1		000VD	Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00		0,00	
11			Přípravné a přidružené práce			34 788,25	0,00	34 788,25	34 788,25	0,00		56,65	
2		113151214R00	Fréz. živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	515,00	67,55	0,00	34 788,25	34 788,25	0,11		56,65	RTS II / 2020
57			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamen			252 511,62	252 511,62	88 634,68	341 146,30	0,00		104,17	
3		57321111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	515,00	13,20	6 283,56	514,44	6 798,00	0,00		0,31	RTS II / 2020
4		577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	515,00	407,30	133 847,26	75 912,24	209 759,50	0,13		66,77	RTS II / 2020
5		57275311R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	37,08	3 360,00	112 380,80	12 208,00	124 588,80	1,00		37,08	RTS II / 2020
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc			201,63	201,63	6 492,87	6 694,50	0,00		8,83	
7		938908411R00	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m2	515,00	5,70	2 935,50	2 733,87	2 935,50	0,00		0,01	RTS II / 2020
8		938909611R00	Odstanění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	70,00	53,70	0,00	3 759,00	3 759,00	0,13		8,82	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť			0,00	0,00	1 562,54	1 562,54	0,00		0,00	
9		998225111R00	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt živičný	t	104,17	15,00	0,00	1 562,54	1 562,54	0,00		0,00	RTS II / 2020
S			Přesuny suti			61,42	61,42	9 628,70	9 628,12	0,00		0,00	
10		979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	65,48	43,75	0,00	2 864,54	2 864,54	0,00		0,00	RTS II / 2020
11		979093111R00	Uložení suti na skládku investora	t	65,48	12,50	0,00	818,44	818,44	0,00		0,00	RTS II / 2020
12		979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	65,48	50,00	61,42	3 212,34	3 273,76	0,00		0,00	RTS II / 2020
13		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	261,90	10,20	0,00	2 671,39	2 671,39	0,00		0,00	RTS II / 2020
									Celkem:			399 914,71	

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK Všechlapy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Městys Malšice Všechlapy	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 26071584/CZ26071584
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 04.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	Zařízení staveniště		
	Montáž	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	Kulturní památka	Územní vlivy		
	Montáž		Provozní vlivy		
"M"	Dodávky		Ostatní		
	Montáž		NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 095 818,32	DPH 21%	230 121,85
		Celkem bez DPH	1 095 818,32
		Celkem včetně DPH	1 325 940,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	2.8.2021
Poznámka:		Datum, razítko a podpis 455 • 391 55 Chýněv

TEL.: 381 29 711
FAX: 381 29 463

IČ: 260 1584
DIČ: CZ260 1584



Výkaz výměr

Název stavby:		Oprava MK k č.p.1		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Městys Malšice Všechny		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:				Konec výstavby:		DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov						
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:						
				4.8.2021								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce			6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00
1	000VD		Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přidružené práce			11 956,35	0,00	11 956,35	11 956,35	0,00	19,47	19,47
2	113151214R00		Fréz živici krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.5 cm	m ²	177,00	67,55	0,00	11 956,35	11 956,35	0,11	19,47	RTS II / 2020
57			Kryty, pozemních komunikací, letišť a ploch z kamén			75 438,36	0,00	29 230,14	104 668,50	0,00	32,06	32,06
3	57321111R00		Posfík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	177,00	13,20	2 159,59	176,81	2 336,40	0,00	0,11	RTS II / 2020
4	577142112RT2		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	177,00	407,30	46 001,87	26 090,23	72 092,10	0,13	22,95	RTS II / 2020
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	9,00	3 360,00	27 276,89	2 963,11	30 240,00	1,00	9,00	RTS II / 2020
33			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrské			595,89	0,00	94 220,01	10 017,90	0,00	3,17	3,17
7	93890841R00		Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	1 522,00	5,70	595,89	8 079,51	8 675,40	0,00	0,02	RTS II / 2020
8	93890961R00		Odstředění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m ²	25,00	53,70	0,00	1 342,50	1 342,50	0,13	3,15	RTS II / 2020
H22			Komunikace pozemní a letišť			0,00	0,00	480,87	480,87	0,00	0,00	0,00
9	99822511R00		Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	32,06	15,00	0,00	480,87	480,87	0,00	0,00	RTS II / 2020
S			Presuny suti			21,23	0,00	3 307,28	3 328,51	0,00	0,00	0,00
10	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	22,64	43,75	0,00	990,29	990,29	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	97909311R00		Uložení suti na skládku investora	t	22,64	12,50	0,00	282,94	282,94	0,00	0,00	RTS II / 2020
12	979083112R00		Vodorovné přemísťování suti na skládku do 1000 m	t	22,64	50,00	21,23	1 110,53	1 131,76	0,00	0,00	RTS II / 2020
13	979082219R00		Přijíatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	90,54	10,20	0,00	923,52	923,52	0,00	0,00	RTS II / 2020
									Celkem:		136 547,13	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:									
Oprava MK okolo rybníka				Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., Chýnov									
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:									
Městys Malšice Všechny		4.8.2021		Zpracoval:									
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:									
				Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., Chýnov									
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:									
		4.8.2021											
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	6 095,00	6 095,00		0,00	0,00	
1	000VD		Ostatní zkoušky-materiál na obsah PAU	Ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	6 095,00		0,00	0,00	
2	113151214R00		Průpravné a přídržné práce				0,00	102 811,10	102 811,10		0,11	167,42	RTS II / 2020
		11	Fréz. živič. krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl. 5 cm	m ²	1 522,00	67,55	0,00	102 811,10	102 811,10		0,11	167,42	RTS II / 2020
3	57321111R00		Kryty pozemních komunikací, lešit a ploch z kamenní				556 580,18	241 340,82	797 921,00		0,00	245,27	
		57	Postiňk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	1 522,00	13,20	18 570,05	1 520,35	20 090,40		0,00	0,93	RTS II / 2020
4	577142112RT2		Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m ²	1 522,00	407,30	395 564,13	224 346,47	619 910,60		0,13	197,34	RTS II / 2020
5	57275311R00		Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	47,00	3 360,00	142 446,00	15 474,00	157 920,00		1,00	47,00	RTS II / 2020
6	89223111R00		Ostatní konstrukce a práce na tribunální vedení				3 042,80	5 245,20	8 288,00		0,43	0,43	RTS II / 2020
		89	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míře	kus	1,00	8 889,00	3 042,80	5 846,20	8 889,00		0,43	0,43	RTS II / 2020
7	938908411R00		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				595,89	12 562,21	13 158,10		0,00	0,02	RTS II / 2020
		93	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem	m ²	1 522,00	5,70	595,89	8 079,51	8 675,40		0,00	0,02	RTS II / 2020
8	938909611R00		Odstanění nárohu na krajnicích tl. do 10 cm	m ²	91,00	53,70	0,00	4 886,70	4 886,70		0,13	11,47	RTS II / 2020
		H22	Komunikace pozemní a lešitě				0,00	3 685,57	3 685,57		0,00	0,00	
9	998225111R00		Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	245,70	15,00	0,00	3 685,57	3 685,57		0,00	0,00	RTS II / 2020
		S	Presun sutí				167,81	26 307,42	26 307,42		0,00	0,00	
10	979087212R00		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	178,90	43,75	0,00	7 826,93	7 826,93		0,00	0,00	RTS II / 2020
11	979083111R00		Uložení sutí na skládku investora	t	178,90	12,60	0,00	2 236,27	2 236,27		0,00	0,00	RTS II / 2020
12	979083112R00		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	178,90	50,00	167,81	8 777,25	8 945,06		0,00	0,00	RTS II / 2020
13	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	715,60	10,20	0,00	7 299,17	7 299,17		0,00	0,00	RTS II / 2020
									Celkem:			969 271,20	

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava MK okolo č.p.25	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Městys Malšice Všechlapy	Zhotovitel:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýňov
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	26071584/CZ26071584
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 20
			Datum: 04.08.2021


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 324 113,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 207 950,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	10 576,76				
ZRN celkem	542 641,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	542 641,16
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	113 954,64
	Celkem včetně DPH
	542 641,16
	Celkem bez DPH
	542 641,16

Projektant		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

TEL: 381 291 711
FAX: 381 291 163



2.8.2021

Datum, razítko a podpis

Výkaz výměr

Název stavby: **Oprava MK okolo č.p.25** Doba výstavby: Objednatel: **Městys Malšice Všechny**
 Druh stavby: **Začátek výstavby** Projektant: **DŘEVOTVAR - REMESLA a STAVBY, s.r.o., Chýnov**
 Lokalizace: **Městys Malšice Všechny** Konec výstavby: **Zpracoval: 4.8.2021**
 JKSO: **Zpracováno dne:**

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
0			Všeobecné konstrukce a práce			6 095,00	0,00	6 095,00		0,00	
1	000VD		Ostatní zkušební materiál na obsah PAU	ks	1,00	6 095,00	0,00	6 095,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	113151214R00		Přípravné a přídružené práce			47 420,10	0,00	47 420,10		77,22	
2	113151214R00		Fréz. živíc. krytí nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	702,00	67,55	0,00	47 420,10	0,11	77,22	RTS II / 2020
12	122202201R00		Odkopavky a překopávky			6 112,00	0,00	6 112,00		0,00	
3	122202201R00		Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	32,00	182,80	0,00	5 849,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
4	122202209R00		Příplatek za teplost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	32,00	8,20	0,00	262,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
16	162601102R00		Přemístění výkopku			6 451,20	0,00	6 451,20		0,00	
5	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	32,00	161,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
6	167101101R00		Naládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	32,00	40,60	0,00	1 299,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
18	181101102R00		Povrchové úpravy terénu			1 537,20	0,00	1 537,20		0,00	
7	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	63,00	24,40	0,00	1 537,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
56	564871111R00		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			6 864,24	36 871,16	49 835,40		65,93	
8	564871111R00		Podklad ze šterkordtu po zhuňnění loužky 25 cm	m2	63,00	369,80	20 561,49	23 297,40	0,55	34,73	RTS II / 2020
9	564762111R00		Podklad z kam. drceného 32-63 s výplní kámen. 20 cm	m2	63,00	326,00	16 309,66	20 538,00	0,48	30,60	RTS II / 2020
57	573211111R00		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamei			121 757,87	263 924,63	405 682,50		124,66	
10	573211111R00		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	765,00	13,20	9 333,83	10 098,00	0,00	0,47	RTS II / 2020
11	577142112R00		Beton asfaltový ACCO 11+, ACCO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	765,00	407,30	198 821,66	311 584,50	0,13	99,19	RTS II / 2020
12	572753111R00		Vyrovnaní povrchu krytý asfaltovým betonem	t	25,00	3 360,00	75 789,15	84 000,00	1,00	25,00	RTS II / 2020
93	899231111R00		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrské			11 613,35	3 317,64	14 931,00		5,23	
13	899231111R00		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení míže	kus	1,00	8 889,00	3 042,80	8 889,00	0,43	0,43	RTS II / 2020
14	938908411R00		Očištění povrchu krytý saponátovým roztokem	m2	702,00	5,70	274,84	4 001,40	0,00	0,01	RTS II / 2020
15	938909611R00		Odstranění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m2	38,00	53,70	0,00	2 040,60	0,13	4,79	RTS II / 2020
H22	998225111R00		Komunikace pozemní letiště			2 928,24	0,00	2 928,24		0,00	
16	998225111R00		Přesun hmot. pozemní komunikace kryt živičný	t	195,22	15,00	0,00	2 928,24	0,00	0,00	RTS II / 2020
S	979087212R00		Přesuny suti			7 648,52	61,28	7 648,52		0,00	
17	979087212R00		Naládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	65,33	43,75	0,00	2 858,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
18	979093111R00		Uložení suti na skládku investora	t	65,33	12,50	0,00	816,63	0,00	0,00	RTS II / 2020
19	979083112R00		Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	65,33	50,00	61,28	3 266,52	0,00	0,00	RTS II / 2020
20	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	69,33	10,20	0,00	707,17	0,00	0,00	RTS II / 2020
							Celkem:	542 641,16			