

SMLOUVA O DÍLO č. 10/2026

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „**ObčZ**“), v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Městys Malšice

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522 DIČ: CZ00252522

zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :

firma : TARIKA Tábor s.r.o. (IČ:04543441), se sídlem Palackého 351, 390 01 Tábor

zastoupená : Ing. Pavlem Strnadem – jednatelem

2. Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

se sídlem: Na Švadláčkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú. 120843301/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu České Budějovice, C 852.

zastoupený : Ing. Jakub Valenta, jednatel společnosti

Vedením stavby je pověřen: Ing. Karel Valenta , (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

F4

čl. II. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále též „nabídkový rozpočet“).

Čl. III. Priorita dokumentů:

1. Tato smlouva o dílo.
2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení.
3. Nabídkový rozpočet zhotovitele.
4. Projektová dokumentace.

čl. IV. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo“) v rozsahu projektové dokumentace a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle zhotovitelem oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb (dále též „nabídkový“ nebo „položkový rozpočet“), dle zadávacích podmínek dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Název stavby : **Oprava místních komunikací městyse Malšice**
3. Stavební objekty: Malšice (SO 101 – MK před farou, SO 102 – MK před vinárnou, SO 103 – MK u č.p. 52, SO 104 – MK ke sběrnému dvoru, SO 105 – MK č.p. 298, SO 106 – MK Na Svěpomoci, SO 107 – MK vjezd č.p. 30, SO 108 – MK před veterínou, SO 109 – MK hřbitov), Maršov (SO 201 – MK u č.p. 47, SO 202 – MK k Lutovským) Obora (SO 301 – MK vjezd krávin , SO 302 – MK plocha u kontejnerů)
4. Místo stavby: k.ú. Malšice, k.ú. Maršov, k.ú. Obora

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále všechny činnosti související s dodávkou stavebních a technologických prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zajištění vytyčení objektu a majetkových hranic pozemků odborným geodetem; vytyčení, předání, převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí; zajištění služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; zajištění služeb souvisejících s ochranou životního prostředí; zajištění činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy stavby a staveniště; zajištění dílenské a výrobní dodavatelské dokumentace, zajištění všech

předešpaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu (zejména: hutní zkoušky apod.), zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě a vlastnostech); zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a suti (včetně skládkového) v souladu s příslušnými právními předpisy; provádění průběžného úklidu staveniště, zajištění zvláštního užívání komunikace včetně poplatku, zpracování a zajištění DIO, zajištění fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě; zajištění dokumentace skutečného provedení v tištěné formě (2x) a digitální formě, zajištění geodetického zaměření dokončené stavby včetně výpočtu ploch.

čl. V. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Lhůta výstavby: **do 4 měsíce** od předání staveniště
2. Zhotovitel nebude v prodlení s termínem dokončení v případě, že klimatické podmínky v místě stavby neumožní dodržení bezpečnostních předpisů, technologických postupů a montážních podmínek jednotlivých výrobců použitých materiálů, konstrukcí a strojů. Nepříznivými klimatickými podmínkami je zejména teplota vzduchu v 8:00 hodin nižší jak 0 st. C nebo sněhová pokrývka v místě stavby vyšší jak 5 cm, pokud není technologickými předpisy umožněno provádění prací i za těchto podmínek, v tomto případě se prodlouží termín dokončení o počet dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami, který se vynásobí koeficientem 0,5.

čl. VI. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

CENA CELKEM bez DPH	7.285.539,27 Kč
DPH (21%)	1.529.963,25 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	8.815.502,52 Kč
2. Tato cena je stanovena jako pevná a nevyšší přípustná, zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:
 - a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle platných právních předpisů
 - b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - c) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezáviny ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - e) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod).
4. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.
 - a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá a to na základě individuální kalkulace ceny, která bude věcně a technicky zdůvodněna.
 - b) Méněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
6. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
7. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat dle ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo odst. 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze na „vícepráce“ a samostatně

soupis na „méněprace“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Zadavatel činí změny smlouvy uzavřením řádného písemného dodatku ke smlouvě, jež bude tyto změny v souladu s ust. § 222 ZZVZ zahrnovat.

8. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Financování a placení

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tj. zabudovaných do stavby) potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena do 15 dnů po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné může být zhotovitelem nahrazeno bankovní zárukou
3. V případě, že přijatá faktura bude trpět formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatnosti faktury se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta splatnosti.
4. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
5. Veškeré faktury, smlouvy a dodatky týkající se zakázky budou označeny identifikačním číslem projektu (bude upřesněno později).
6. **Splatnost faktur** se sjednává max. na **30 kalendářních dní** ode dne prokazatelného obdržení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
7. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.
9. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

čl. VIII. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele týkajícími se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán kontrol (kontrolní a zkušební plán) a harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné podmínky pro jejich výkon.
6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2 x týdně.
8. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. 1x týdně. Objednatel nebo technický dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve stavebním deníku.
9. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
10. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.
14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých materiálů, výrobků a konstrukcí min. v I. jakosti.
15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činnosti pozastavit až do doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu přílohy č.12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.
18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení stavebního zákona č.283/2021 Sb., ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon“, a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.
21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně a to zejména ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.
22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly a k účasti na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.
23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele resp. technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla.
24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

27. Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla, lze provést zápisem ve stavebním deníku, který musí být odsouhlasen technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby.
29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.
31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu objednatele doloží (doklad o proškolení, svářečský průkaz, živnostenská oprávnění apod.). V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel přerušit práce.
32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.
33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo stavbyvedoucího dle předchozí věty, pouze ve výjimečných a vážných důvodech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení.
34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
36. Venkovní i vnitřní prostory staveniště musí být řádně ohraničeny a zabezpečeny tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti a musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
37. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
38. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními platného zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
39. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat ve sdružení nebo prostřednictvím svých subdodavatelů a tím vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění platných právních předpisů, určí objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“). Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
40. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo

technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

41. Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby :sociální a environmentální odpovědnost:

- Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci předmětu této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

- Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž zajistí dodržování důstojných pracovních podmínek.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy (především zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a všechny jeho závazné prováděcí předpisy a vyhlášky, zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újme a o její nápravě a o změně některých zákonů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů).

- Zhotovitel musí zajistit, aby předmět této smlouvy naplňoval potřebné normy a standardy environmentální povahy. Odpady vzniklé činností zhotovitele nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu plnění této smlouvy bude zhotovitel řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.

- V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nebudou splňovat výše uvedená ustanovení, je povinen napravit veškeré nedostatky na vlastní náklady.

V případě porušení povinností z hlediska výše uvedené sociální a environmentální odpovědnosti, o kterých se objednatel dozví, bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

čl. IX. Staveniště a zařízení staveniště

1. Staveniště stavby bude předáno nejpozději **do 5 dnů** od výzvy objednatele k převzetí, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o předání staveniště.
2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní projektovou dokumentaci ve dvou (2) vyhotoveních a příslušná vyjádření dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.
3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání, ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady zhotovitel.
4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s objednatелеm.
5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat převjímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.
2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek převjímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo

vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dní, umožňují-li to technické a klimatické podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí a to zejména prohlášení o jakosti, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla (2 x tištěná forma, 1 x digitální forma).
7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívání tak, aby mohlo být požádáno o vydání kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vystane-li tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.
8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

čl. XI. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad způsobilé k obvyklému účelu a užívání.
3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce **60 měsíců**, na ostatní dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanácti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v celém rozsahu.
9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.
11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

čl. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.
2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit před předáním staveniště z důvodu nezajištění finančních prostředků, s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné sankce a škodu.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu.

čl. XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a není v nich zahrnuta příslušná sazba DPH.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

čl. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění

1. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby objednatelům.
2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.
3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 9,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč a pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši 9,0 mil. Kč, s max. výší spoluúčasti ve výši 50.000,- Kč.
4. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plně znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelům nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

čl. XV. Všeobecná ustanovení

1. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými občanskoprávními předpisy
2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízení Rady (EU) č. 2022/576.
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel může poskytovat informace týkající se poskytování plnění dle této smlouvy ve smyslu výše uvedeného zákona.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219 zákona č. 134/2016Sb. na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně příloh a případné dodatky, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů zhotovitele.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné, účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena. Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbliže.
9. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
12. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse Malšice č.u.. 2/24Z/2026 ze dne 16.2.2026
13. Nedílnou součástí této smlouvy je zhotovitelem oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Malšicích
za objednatele:

V Soběslavi
za zhotovitele:

.....
Miloslava Šebková, MBA
starostka Městyse Malšice

.....
Ing. Jakub Valenta, jednatel společnosti
statutární orgán dle veřejného rejstříku

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava místních komunikací Městys Mašice	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Mašice, Maršov, Obora	Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.	IČO/DIČ: 14504456/ICZ14504456
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Polozek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
ZRN celkem	7 285 539,27	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	7 285 539,27
Základ 21%	7 285 539,27	DPH 21%	1 529 963,25	Celkem včetně DPH	8 815 502,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava místních komunikací Městys Malšice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Malšice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Objekt	101 Malšice před farou		

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	0,00	121 480,00		127,14	
1	113151315R00IM	Fréz. živič. krytu nad 500 m ² , s přešláčkami, 8,6 cm	m ²	486,00	180,00	0,00	0,00	87 480,00	0,13	64,15	RTS II / 2025
2	113152112R00IMIM	Odstranění podkladu z kameniva drobného	m ³	20,30	800,00	0,00	0,00	16 240,00	1,90	38,57	RTS II / 2025
3	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m ² , tl. 10 cm	m ²	111,00	160,00	0,00	0,00	17 760,00	0,22	24,42	RTS II / 2025
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	12 586,00		0,00	
4	122202201R00IMIM	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³	m ³	40,60	280,00	0,00	0,00	11 368,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
5	122202209R00IMIM	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	40,60	30,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	19 488,00		0,00	
6	167101101R00IMIM	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m ³	m ³	40,60	300,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
7	162401102RT3IMIM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m ³	40,60	180,00	0,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	812,00		0,00	
8	171201201R00IMIM	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	40,60	20,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	3 045,00		0,00	
9	181101102R00IMIM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m ²	203,00	15,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	154 483,00		130,86	

10	564861111R00IMIM	Podklad ze štěrku do 20 cm zhuštěním	m ²	203,00	295,00	0,00	0,00	59 885,00	0,46	98,38	RTS II / 2025
11	565151111RT3IMIM	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m ²	203,00	466,00	0,00	0,00	94 598,00	0,18	37,48	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	388 836,00		141,13	
12	573111113R00IMIM	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m ²	m ²	203,00	32,00	0,00	0,00	6 496,00	0,01	1,32	RTS II / 2025
13	573231125R00IMIM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m ²	m ²	690,00	15,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,35	RTS II / 2025
14	577142112R00IMIM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	690,00	336,00	0,00	0,00	231 840,00	0,13	89,47	RTS II / 2025
15	572753111R00IMIM	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	50,00	2 803,00	0,00	0,00	140 150,00	1,00	50,00	RTS II / 2025
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	0,00	10 400,00		1,49	
16	899331111R00IMIM	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	3 400,00	0,00	0,00	6 800,00	0,43	0,86	RTS II / 2025
17	899431111R00IMIM	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	1 800,00	0,00	0,00	3 600,00	0,32	0,63	RTS II / 2025
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	5 832,00		0,00	
18	938908411R00IMIM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m ²	486,00	12,00	0,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	15 041,81		0,00	
19	998225111R00IMIM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	273,49	55,00	0,00	0,00	15 041,81	0,00	0,00	RTS II / 2025
	S	Přesuny suti			162	0,00	0,00	65 099,19		0,00	
20	979087213R00IMIM	Nakládání vybour. hmot na dop.prostředky- komunikace	t	127,15	162,00	0,00	0,00	20 597,79	0,00	0,00	RTS II / 2025
21	979083113R00IMIM	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	127,15	180,00	0,00	0,00	22 886,43	0,00	0,00	RTS II / 2025
22	979093111R00IMIM	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	127,15	170,00	0,00	0,00	21 614,97	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								797 103,00			

Lokalita: Malšice

Objekt 102
Mašice před vinámou

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	0,00	53 820,00		32,89	
1	113151114R00IM	Fréz živíč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	299,00	180,00	0,00	0,00	53 820,00	0,11	32,89	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živíčné				0,00	0,00	390 408,00		142,76	
2	573231125R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	705,00	15,00	0,00	0,00	10 575,00	0,00	0,35	RTS II / 2025
3	577142112RT2IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	705,00	336,00	0,00	0,00	236 880,00	0,13	91,41	RTS II / 2025
4	572753111R00IM	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	51,00	2 803,00	0,00	0,00	142 953,00	1,00	51,00	RTS II / 2025
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	8 460,00		0,01	
5	938908411R00IM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	705,00	12,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,01	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	0,00	7 851,95		0,00	
6	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	142,76	55,00	0,00	0,00	7 851,95	0,00	0,00	RTS II / 2025
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	16 843,29		0,00	
7	979087213R00IM	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	32,90	162,00	0,00	0,00	5 329,32	0,00	0,00	RTS II / 2025
8	979083113R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	32,90	180,00	0,00	0,00	5 921,47	0,00	0,00	RTS II / 2025
9	979093111R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	32,90	170,00	0,00	0,00	5 592,50	0,00	0,00	RTS II / 2025

Celkem: 477 383,24

Lokalita:	Mašice
-----------	--------

Objekt 103
Oprava MK u č.p.52 k trafu

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	18 290,00		0,00	
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	59,00	280,00	0,00	0,00	16 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	59,00	30,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	28 320,00		0,00	
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	59,00	300,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	59,00	180,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	1 180,00		0,00	
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl-sypanina na výšku přes 2m	m3	59,00	20,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	2 925,00		0,00	
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	195,00	15,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	148 395,00		125,70	
7	564861111R00	Podklad ze štěrku do po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	195,00	295,00	0,00	0,00	57 525,00	0,46	89,70	RTS II / 2025
8	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	195,00	486,00	0,00	0,00	90 870,00	0,18	36,00	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živíčné		4		0,00	0,00	74 685,00		28,65	
9	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	195,00	32,00	0,00	0,00	6 240,00	0,01	1,27	RTS II / 2025
10	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	195,00	15,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,10	RTS II / 2025
11	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	195,00	336,00	0,00	0,00	65 520,00	0,13	25,28	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	0,00	8 379,55		0,00	

12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	152,36	55,00	0,00	0,00	8 379,55	0,00	0,00	RTS II / 2025
----	--------------	---	---	--------	-------	------	------	----------	------	------	---------------

Celkem: 282 174,55

Lokalita:		Mašice									
Objekt:		104 Oprava Mk ke sběrnému dvoru									
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
12						0,00	0,00	22 630,00	0,00		
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	73,00	280,00	0,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
2	122202209R00	Příplatek za lepkovit - odkop. pro silnice v hor.3	m3	73,00	30,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
16						0,00	0,00	35 040,00	0,00		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	73,00	300,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	73,00	180,00	0,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
17						0,00	0,00	1 460,00	0,00		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	73,00	20,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
18						0,00	0,00	2 175,00	0,00		
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	145,00	15,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
56						0,00	0,00	260 666,00	223,79		
7	564761111R00	Podklad z kameniva drobného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	145,00	305,00	0,00	0,00	44 225,00	0,43	62,35	RTS II / 2025
8	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	145,00	295,00	0,00	0,00	42 775,00	0,46	66,70	RTS II / 2025

9	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	145,00	466,00	0,00	0,00	67 570,00	0,18	26,77	RTS II / 2025
10	569811111R00	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 5 cm	m2	698,00	152,00	0,00	0,00	106 096,00	0,10	67,97	RTS II / 2025
57						0,00	0,00	1 629 763,00	595,23		
11	573111113R00	Postřik infiltrační a posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	145,00	32,00	0,00	0,00	4 640,00	0,01	0,95	RTS II / 2025
12	573291125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	2 937,00	15,00	0,00	0,00	44 055,00	0,00	1,47	RTS II / 2025
13	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	2 937,00	336,00	0,00	0,00	986 832,00	0,13	380,81	RTS II / 2025
14	572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem	t	212,00	2 803,00	0,00	0,00	594 236,00	1,00	212,00	RTS II / 2025
93						0,00	0,00	54 788,00	87,98		
15	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	2 937,00	12,00	0,00	0,00	35 244,00	0,00	0,03	RTS II / 2025
16	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	698,00	28,00	0,00	0,00	19 544,00	0,13	87,95	RTS II / 2025
H22						0,00	0,00	45 045,99	0,00		
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	819,02	55,00	0,00	0,00	45 045,99	0,00	0,00	RTS II / 2025
S						0,00	0,00	45 044,41	0,00		
18	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	87,98	162,00	0,00	0,00	14 252,33	0,00	0,00	RTS II / 2025
19	979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	87,98	180,00	0,00	0,00	15 835,93	0,00	0,00	RTS II / 2025
20	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	87,98	170,00	0,00	0,00	14 956,15	0,00	0,00	RTS II / 2025

Celkem: 2 096 612,40

Lokalita:		Mašice									
Objekt:		105 Mašice Mk č.p.298									

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	78 000,00		18,05	
1	573411114R00IMIM	Nátr živičný s posypem, asfaltem sč., 1,5 kg/m2	m2	375,00	98,00	0,00	0,00	36 750,00	0,02	8,10	RTS II / 2025
2	573411115R00IMIM	Nátr živičný s posypem, asfaltem sč., 1,8 kg/m2	m2	375,00	110,00	0,00	0,00	41 250,00	0,03	9,95	RTS II / 2025
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	5 625,00		0,00	
3	938908411R00IMIM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	375,00	15,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	992,89		0,00	
4	998225111R00IMIM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	18,05	55,00	0,00	0,00	992,89	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								84 617,89			

Lokalita:		Mašice									
Objekt:		108 Mašice Na Svěpomoci									
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	0,00	133 560,00		163,24	
1	113151319R00IMIM	Fréz živič krytu nad 500 m2, s přešlápkami, š.10cm	m2	742,00	180,00	0,00	0,00	133 560,00	0,22	163,24	RTS II / 2025
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	51 150,00		0,00	
2	122202201R00IMIM	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	165,00	280,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
3	122202209R00IMIM	Příplatek za leplost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	165,00	30,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	79 200,00		0,00	
4	167101101R00IMIM	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	165,00	300,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
5	162401102RT3IMIM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	165,00	180,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	3 300,00		0,00	
6	171201201R00IMIM	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	165,00	20,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	52 785,00		0,00	
7	181101102R00IMIM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštění	m2	1 293,00	15,00	0,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
8	182001111R00IM	Prošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	742,00	45,00	0,00	0,00	33 390,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	776 939,00		499,78	
9	564861111R00IMIM	Podklad ze šterkodří po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	551,00	295,00	0,00	0,00	162 545,00	0,46	253,46	RTS II / 2025
10	565151111RT3IMIM	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	1 293,00	466,00	0,00	0,00	602 538,00	0,18	238,73	RTS II / 2025
11	569811111R00IMIM	Zpevnění krajnic šterkodří tloušťky 5 cm	m2	78,00	152,00	0,00	0,00	11 856,00	0,10	7,60	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	649 905,00		233,26	
12	573111113R00IMIM	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 293,00	32,00	0,00	0,00	41 376,00	0,01	8,43	RTS II / 2025
13	573231125R00IMIM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 566,00	15,00	0,00	0,00	23 490,00	0,00	0,78	RTS II / 2025
14	577142112R00IMIM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 566,00	336,00	0,00	0,00	526 176,00	0,13	203,05	RTS II / 2025
15	572753111R00IMIM	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	21,00	2 803,00	0,00	0,00	58 863,00	1,00	21,00	RTS II / 2025
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				0,00	0,00	31 200,00		4,48	
16	899331111R00IMIM	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00	3 400,00	0,00	0,00	20 400,00	0,43	2,59	RTS II / 2025
17	899431111R00IMIM	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	6,00	1 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,32	1,90	RTS II / 2025
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	5 460,00		9,83	
18	938908411R00IMIM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	273,00	12,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	RTS II / 2025

19	93890611R00IMIM	Odstranění nánosu na krajních tl. do 10 cm	m2	78,00	28,00	0,00	0,00	2 184,00	0,13	9,83	RTS II / 2025
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	40 563,83	0,00	
20	998225111R00IMIM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	737,52	55,00	0,00	0,00	40 563,83	0,00	0,00	RTS II / 2025
		S	Přesuny suti				0,00	0,00	5 033,33	0,00	
21	979087219R00IMIM	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	9,83	162,00	0,00	0,00	1 592,58	0,00	0,00	RTS II / 2025
22	979083113R00IMIM	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	9,83	180,00	0,00	0,00	1 769,53	0,00	0,00	RTS II / 2025
23	979083111R00IMIM	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,83	170,00	0,00	0,00	1 671,22	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								1 829 096,16			

Lokalita:		Mašlice									
Objekt:		107 Oprava MK vjezd ž.p.30									
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	20 770,00	0,00	
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	67,00	260,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
2	122202209R00	Přijatek za lepkovst - odkop. pro silnice v hor.3	m3	67,00	30,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	32 160,00	0,00	
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	67,00	300,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	67,00	180,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	1 340,00	0,00	
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	67,00	20,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	2 010,00	0,00	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	134,00	15,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	142 844,00	144,00	
7	564761111R00	Podklad z kameniva drocného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	134,00	305,00	0,00	0,00	40 870,00	0,43	57,62	RTS II / 2025
8	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	134,00	295,00	0,00	0,00	39 530,00	0,46	61,64	RTS II / 2025
9	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	134,00	466,00	0,00	0,00	62 444,00	0,18	24,74	RTS II / 2025
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné		4		0,00	0,00	51 322,00	18,32	
10	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	134,00	32,00	0,00	0,00	4 288,00	0,01	0,87	RTS II / 2025
11	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	134,00	15,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	0,07	RTS II / 2025
12	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	134,00	336,00	0,00	0,00	45 024,00	0,13	17,37	RTS II / 2025
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	8 927,35	0,00	
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	162,32	55,00	0,00	0,00	8 927,35	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								259 373,35			

Lokalita:		Mašlice									
Objekt:		108 Oprava MK před veterínou									
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	9 300,00	0,00	

1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	30,00	280,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
2	122202209R00	Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	30,00	30,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	14 400,00	0,00		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	30,00	300,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	30,00	180,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	600,00	0,00		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	30,00	20,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	900,00	0,00		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	60,00	15,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	63 960,00	64,48		
7	564761111R00	Podklad z kameniva drobného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	60,00	305,00	0,00	0,00	18 300,00	0,43	25,80	RTS II / 2025
8	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	60,00	295,00	0,00	0,00	17 700,00	0,46	27,60	RTS II / 2025
9	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	60,00	466,00	0,00	0,00	27 960,00	0,18	11,08	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	22 960,00	8,20		
10	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	60,00	32,00	0,00	0,00	1 920,00	0,01	0,39	RTS II / 2025
11	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	60,00	15,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,03	RTS II / 2025
12	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	60,00	336,00	0,00	0,00	20 160,00	0,13	7,78	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	3 997,32	0,00		
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	72,68	55,00	0,00	0,00	3 997,32	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								116 137,32			

Lokalita:											
Objekt: 109 Oprava MK hřbitov											
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	8 680,00	0,00		
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	28,00	280,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
2	122202209R00	Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	28,00	30,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	13 440,00	0,00		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	28,00	300,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	28,00	180,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00	560,00	0,00		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	28,00	20,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00	825,00	0,00		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	55,00	15,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	41 855,00	35,45		
7	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	55,00	295,00	0,00	0,00	16 225,00	0,46	25,30	RTS II / 2025
8	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	55,00	466,00	0,00	0,00	25 630,00	0,18	10,15	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	21 065,00	7,52		
9	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	55,00	32,00	0,00	0,00	1 760,00	0,01	0,36	RTS II / 2025
10	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	55,00	15,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,03	RTS II / 2025
11	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	55,00	336,00	0,00	0,00	18 480,00	0,13	7,13	RTS II / 2025

H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	2 363,46	0,00			
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	42,97	55,00	0,00	0,00	2 363,46	0,00	0,00	RTS II / 2025

Celkem: 88 788,46

Lokalita:	Maršov
Objekt:	201 Maršov u č.p.47

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
11 Přípravné a přídružené práce						0,00	0,00	62 180,00	42,21		
1	113151114R00IMIM	Fréz. živč. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	21,00	180,00	0,00	0,00	3 780,00	0,11	2,31	RTS II / 2025
2	113152112R00IMIM	Odstanění podkladu z kameniva drobného	m3	21,00	800,00	0,00	0,00	16 800,00	1,90	39,90	RTS II / 2025
3	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm	m2	260,00	180,00	0,00	0,00	41 600,00	0,22	57,20	RTS II / 2025
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	0,00	29 140,00	0,00		
4	122202201R00IMIM	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	94,00	280,00	0,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
5	122202209R00IMIM	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	94,00	30,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
16 Přemístění výkopku						0,00	0,00	45 120,00	0,00		
6	167101101R00IMIM	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	94,00	300,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
7	162401102RT3IMIM	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	94,00	180,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
17 Konstrukce ze zemín						0,00	0,00	1 880,00	0,00		
8	171201201R00IMIM	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	94,00	20,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
18 Povrchové úpravy terénu						0,00	0,00	7 050,00	0,00		
9	181101102R00IMIM	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	470,00	15,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						0,00	0,00	357 670,00	302,98		
10	564861111R00IMIM	Podklad ze štěrku do po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	470,00	295,00	0,00	0,00	138 650,00	0,48	216,20	RTS II / 2025
11	565151111RT3IMIM	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+ do 3 m, tl. 7 cm	m2	470,00	486,00	0,00	0,00	219 020,00	0,18	86,78	RTS II / 2025
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živč. železná						0,00	0,00	180 010,00	64,24		
12	573111113R00IMIM	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	470,00	32,00	0,00	0,00	15 040,00	0,01	3,06	RTS II / 2025
13	573231125R00IMIM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	470,00	15,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,24	RTS II / 2025
14	577142112RT3IMIM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	470,00	336,00	0,00	0,00	157 920,00	0,13	60,94	RTS II / 2025
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						0,00	0,00	6 800,00	0,86		
15	899331111R00IMIM	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	3 400,00	0,00	0,00	6 800,00	0,43	0,86	RTS II / 2025
H22 Komunikace pozemní a letišť						0,00	0,00	20 244,27	0,00		
16	998225111R00IMIM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	368,08	55,00	0,00	0,00	20 244,27	0,00	0,00	RTS II / 2025
S Přesuny suti						0,00	0,00	50 897,92	0,00		
17	979087213R00IMIM	Nakládání vybour. hmot na dop. prostředky-komunikace	t	99,41	162,00	0,00	0,00	16 104,42	0,00	0,00	RTS II / 2025
18	979083113R00IMIM	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	99,41	180,00	0,00	0,00	17 893,80	0,00	0,00	RTS II / 2025
19	979093111R00IMIM	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	99,41	170,00	0,00	0,00	16 899,70	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								760 992,19			

Lokalita:	Maršov
Objekt:	202 Maršova K I ústředním

manuál v. k. územní

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	4 712,00		3,02	
1	56981111R00IM	Zpevnění krajnic šetrkodří tloušťky 5 cm	m2	31,00	152,00	0,00	0,00	4 712,00	0,10	3,02	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	44 196,00		16,15	
2	573231125R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	78,00	15,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,04	RTS II / 2025
3	577142112RT3IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	78,00	336,00	0,00	0,00	26 208,00	0,13	10,11	RTS II / 2025
4	572753111R00IM	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	6,00	2 803,00	0,00	0,00	16 818,00	1,00	6,00	RTS II / 2025
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	3 120,00		9,83	
5	938908411R00IM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	78,00	12,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
6	938909611R00IM	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	78,00	28,00	0,00	0,00	2 184,00	0,13	9,83	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	1 054,42		0,00	
7	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	19,17	55,00	0,00	0,00	1 054,42	0,00	0,00	RTS II / 2025
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	5 032,33		0,00	
8	979087213R00IM	Nakládání vybour. hmot na dop.prostředky-komunikace	t	9,83	162,00	0,00	0,00	1 592,26	0,00	0,00	RTS II / 2025
9	979083113R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	9,83	180,00	0,00	0,00	1 769,18	0,00	0,00	RTS II / 2025
10	979093111R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	9,83	170,00	0,00	0,00	1 670,89	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								58 114,75			

Lokalita:	Obora
-----------	-------

Objekt		301 Obora výjezd kravin									
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	0,00	3 420,00		2,09	
1	113151114R00IM	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	19,00	180,00	0,00	0,00	3 420,00	0,11	2,09	RTS II / 2025
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				0,00	0,00	58 716,00		23,26	
2	56515111RT3IM	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m2	126,00	466,00	0,00	0,00	58 716,00	0,18	23,26	RTS II / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	44 226,00		16,40	
3	573231125R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	126,00	15,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,06	RTS II / 2025
4	577142112RT3IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	126,00	336,00	0,00	0,00	42 336,00	0,13	16,34	RTS II / 2025
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	1 512,00		0,00	
5	938908411R00IM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	126,00	12,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	2 181,49		0,00	
6	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	39,66	55,00	0,00	0,00	2 181,49	0,00	0,00	RTS II / 2025
	S	Přesuny sutí				0,00	0,00	1 070,08		0,00	
7	979087213R00IM	Nakládání vybour. hmot na dop.prostředky-komunikace	t	2,09	162,00	0,00	0,00	338,58	0,00	0,00	RTS II / 2025
8	979083113R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	t	2,09	180,00	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	RTS II / 2025
9	979093111R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,09	170,00	0,00	0,00	355,30	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								111 125,57			

Lokalita:	Obora
-----------	-------

Objekt		302 Obora u kontajnerů									
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	0,00	44 196,00		16,15	
1	573231125R00IM	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	78,00	15,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,04	RTS II / 2025
2	577142112RT3IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	78,00	336,00	0,00	0,00	26 208,00	0,13	10,11	RTS II / 2025
3	572753111R00IM	Výrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	6,00	2 803,00	0,00	0,00	16 818,00	1,00	6,00	RTS II / 2025
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	0,00	936,00		0,00	
4	938908411R00IM	Očistění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	78,00	12,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	RTS II / 2025
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	0,00	888,39		0,00	
5	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	16,15	55,00	0,00	0,00	888,39	0,00	0,00	RTS II / 2025
Celkem:								46 020,39			

Č	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	012001VRN	Geodetické zaměření před zahájením výstavby	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			RTS II / 2025
2	012002VRN	Geodetické zaměření skutečného stavu	soubor	1,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00			RTS II / 2025
	03VRN	Zařízení staveniště									
3	030001VRN	Zařízení staveniště	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			RTS II / 2025
	04VRN	Inženýrské činnosti									
4	043001VRN	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00			RTS II / 2025
5	043002VRN	Zkoušky	soubor	1,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00			RTS II / 2025
	07VRN	Provozní vlivy									
6	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00			RTS II / 2025
VRN celkem			Kč					278 000,00			