

# Změnový list č. 1

Datum: 01.06.2026

Název stavby: **Oprava místních komunikací městyse Malšice**Objednatel: **Městys Malšice**  
IČ: 00252522  
Malšice čp. 131 , 391 75 MalšiceZhotovitel: **VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o.**  
IČ: 14504456  
Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav

## Změnový list č. 1 | Skutečné provedení

### Popis a zdůvodnění změn:

Na základě geodetického zaměření byly upraveny u stavebních objektů částech Malšice (SO 101 – MK před farou, SO 102 – MK před vinárnou, SO 103 – MK u č.p. 52, SO 104 – MK ke sběrnému dvoru, SO 105 – MK č.p. 298, SO 106 – MK Na Svěpomoci, SO 107 – MK vjezd č.p. 30, SO 108 – MK před veterinou, SO 109 – MK hřbitov), Maršov (SO 201 – MK u č.p. 47, SO 202 – MK k Lutovským) Obora (SO 301 – MK vjezd kravín , SO 302 – MK plocha u kontejnerů) výměry skutečně provedených ploch oprav komunikací :

	Rozpočet [m2]	Skutečnost [m2]	ROZDÍL [m2]
SO 101 - náměstí	690	711	21
SO 102 - vinárna	705	640	-65
SO 103 - trafo	195	135	-60
SO 104 - sběrný dvůr	2937	3060	123
SO 106 - Svěpomoc	1566	1650	84
SO 107 - veterina	134	71,31	-62,69
SO 108 - rozšíření	60	32,04	-27,96
SO 109 - Hřbitov	55	65,1	10,1
SO 201 – MK u č.p. 47	470	627	157
SO 202 – MK k Lutovským	78	78	0
SO 301 – MK vjezd kravín	126	151	25
SO 302 – MK plocha u kontejnerů	78	101	23

### Příloha:

Geodetické zaměření skutečně provedených ploch , Soupis Víceprací a Méněprací

Cena Víceprací (bez DPH):	Cena Méněprací (bez DPH)	Výsledná cena změny (bez DPH)
---------------------------	--------------------------	-------------------------------

481 245,86 Kč

-290 402,27 Kč

190 843,59 Kč

### Odůvodnění změny závazku ze smlouvy o dílo:

Zadavatelem (objednatelem) je tato změna zařazena pod §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel::

Zhotovitel:

Technický dozor:

Městys Malšice

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

TARIKA Tábor s.r.o.



Miloslava Šebková, MBA

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav  
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

Ing. Karel Chotovinský



TARIKA Tábor s.r.o.  
Palackého 351, 390 01 Tábor  
IČ: 045 044 11 DIČ: CZ04504411

Ing. Pavel Strnad



# ZMĚNOVÝ LIST Č.1

ZHOTOVITEL: Vaitil Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56  
Název a sídlo: Na Švaldičkách 478/II., 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: Městyš Mašice, IČ: 00252522  
Název a sídlo: Mašice 131, 391 75 Mašice

SOĐ: 10/2026 - dodatek č.1

Oprava MKK Městyš Mašice

pořadí	objekt	položka čísla	popis úpravy	MJ	Jednotková cena Kč	rozpočtové množství	rozpočtová cena	zbývající množství	zbývající cena	vícepráce množství	vícepráce v Kč
1		113151315R00IM	Fréz. živič. krytu nad 500 m <sup>2</sup> , s překážkami, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	180,00	486,00	87 480,00	0,00	0,00	21	3 780,00
2		113152112R00IMIM	Odstřazení podkladu z kamenná draceného	m <sup>3</sup>	800,00	20,30	16 240,00	0,00	0,00	0	0,00
3		113108410R00	Odstřazení asfaltové vrstvy pl. nad 50 m <sup>2</sup> , tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	160,00	111,00	17 760,00	0,00	0,00	0	0,00
4		122202201R00IMIM	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	40,50	11 368,00	0,00	0,00	0	0,00
5		122202209R00IMIM	Přípravek za lepkov. - odkop. pro silnice v hor. 3	m <sup>3</sup>	300,00	40,50	1 218,00	0,00	0,00	0	0,00
6		167101101R00IMIM	Nakládání vykopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	40,50	12 180,00	0,00	0,00	0	0,00
7		162401102RT3IMIM	Vodorovně přemístění vykopku z hor. 1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	40,50	7 308,00	0,00	0,00	0	0,00
8		171201201R00IMIM	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	40,50	812,00	0,00	0,00	0	0,00
9		181101102R00IMIM	Úprava plané v zářezech v hor. 1-4, se zhrutněním	m <sup>2</sup>	295,00	203,00	3 045,00	0,00	0,00	0	0,00
10		564861111R00IMIM	Podklad ze štekordit. po zhutnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	466,00	203,00	59 885,00	0,00	0,00	0	0,00
11		565151111RT3IMIM	Podklad z obal. kam. ACP 16+, ACP 22+ do 3 m. tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	295,00	203,00	94 598,00	0,00	0,00	0	0,00
12		573111113R00IMIM	Positík infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	203,00	6 496,00	0,00	0,00	0	0,00
13		573231125R00IMIM	Positík spojovací z KAE, množství zdvyk. voz. asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	690,00	10 350,00	0,00	0,00	21	315,00
14		577142112R00IMIM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	690,00	231 840,00	0,00	0,00	21	7 056,00
15		572753111R00IMIM	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem	†	2803,00	50,00	140 150,00	0,00	0,00	0	0,00
16		899331111R00IMIM	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3400,00	2,00	6 800,00	0,00	0,00	0	0,00
17		899431111R00IMIM	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1800,00	2,00	3 600,00	0,00	0,00	0	0,00
18		938908411R00IMIM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m <sup>2</sup>	12,00	486,00	5 832,00	0,00	0,00	21	252,00
19		998225111R00IMIM	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	†	55,00	273,49	15 041,81	0,00	0,00	4	240,67
20		979087213R00IMIM	Nakládání v. hmot. na dop. prostředky-komunikace	†	162,00	127,15	20 597,79	0,00	0,00	0	0,00
21		979083113R00IMIM	Vodorovně přemístění suti na skládku do 2000 m	†	180,00	127,15	22 886,43	0,00	0,00	0	0,00
22		979093111R00IMIM	Uložení suti na skládku bez zhutnění	†	170,00	127,15	21 614,97	0,00	0,00	0	0,00
Celkem SO 101 - Před Favrou							797 103,00		0,00		11 643,67
1		113151315R00IM	Fréz. živič. krytu nad 500 m <sup>2</sup> , s překážkami, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	180,00	299,00	53 820,00	0,00	0,00	0	0,00
2		573231125R00IMIM	Positík spojovací z KAE, množství zdvyk. voz. asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	705,00	10 575,00	65,00	975,00	0	0,00
3		577142112R00IMIM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	705,00	236 880,00	65,00	21 840,00	0	0,00
4		572753111R00IMIM	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem	†	2803,00	51,00	142 953,00	1,50	4 204,50	0	0,00
5		938908411R00IMIM	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m <sup>2</sup>	12,00	705,00	8 460,00	65,00	780,00	0	0,00
6		998225111R00IMIM	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	†	55,00	142,76	7 851,95	8,46	465,45	0	0,00
7		979087213R00IMIM	Nakládání v. hmot. na dop. prostředky-komunikace	†	162,00	32,90	5 329,32	0,00	0,00	0	0,00
8		979083113R00IMIM	Vodorovně přemístění suti na skládku do 2000 m	†	180,00	32,90	5 921,47	0,00	0,00	0	0,00
9		979093111R00IMIM	Uložení suti na skládku bez zhutnění	†	170,00	32,90	5 592,50	0,00	0,00	0	0,00
Celkem SO 102 - Před vnanou							477 383,92		28 264,95		0,00
1		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	59,00	16 520,00	18,00	5 040,00	0	0,00
2		122202209R00	Přípravek za lepkov. - odkop. pro silnice v hor. 3	m <sup>3</sup>	30,00	59,00	1 770,00	18,00	540,00	0	0,00
3		167101101R00	Nakládání vykopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	59,00	17 700,00	18,00	5 400,00	0	0,00
4		162401102RT3	Vodorovně přemístění vykopku z hor. 1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	59,00	10 620,00	18,00	3 240,00	0	0,00
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	59,00	1 180,00	18,00	360,00	0	0,00
6		181101102R00	Úprava plané v zářezech v hor. 1-4, se zhrutněním	m <sup>2</sup>	295,00	59,00	2 925,00	60,00	900,00	0	0,00
7		564861111R00	Podklad ze štekordit. po zhutnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	466,00	195,00	57 525,00	60,00	17 700,00	0	0,00
8		565151111RT3	Podklad z obal. kam. ACP 16+, ACP 22+ do 3 m. tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	295,00	195,00	90 870,00	60,00	27 960,00	0	0,00
9		573111113R00	Positík infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	195,00	6 240,00	60,00	1 920,00	0	0,00
10		573231125R00	Positík spojovací z KAE, množství zdvyk. voz. asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	195,00	2 925,00	60,00	900,00	0	0,00
11		577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	195,00	65 520,00	60,00	20 160,00	0	0,00
12		998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	†	55,00	152,36	8 379,55	46,59	2 562,47	0	0,00
Celkem SO 103 - Oprava MKK u č.p. 52 k tratu							282 174,55		86 682,47		0,00

1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	73,00	20 440,00	0,00	0,00	36,9	10 332,00	
2	122202209R00	Příplatek za lepnost - odkop. pro silnice v hor. 3	m <sup>3</sup>	30,00	73,00	2 190,00	0,00	0,00	36,9	1 107,00	
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	73,00	21 900,00	0,00	0,00	36,9	11 070,00	
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	73,00	13 140,00	0,00	0,00	36,9	6 642,00	
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	73,00	1 480,00	0,00	0,00	36,9	738,00	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m <sup>2</sup>	15,00	145,00	2 175,00	0,00	0,00	123	1 845,00	
7	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	305,00	145,00	44 225,00	0,00	0,00	123	37 215,00	
8	564861111R00	Podklad ze štěrku tl.20 cm po zhuňnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	295,00	145,00	42 775,00	0,00	0,00	123	36 285,00	
9	565151111RT3	Podklad z obal kam ACP 16+ ACP 22+ do 3 m,tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	466,00	145,00	67 570,00	0,00	0,00	123	57 318,00	
10	569811111R00	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 5 cm	m <sup>2</sup>	152,00	698,00	106 096,00	0,00	0,00	0	0,00	
11	57311113R00	Postřik infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	145,00	4 640,00	0,00	0,00	123	3 936,00	
12	57742112R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	2 937,00	44 055,00	0,00	0,00	123	1 845,00	
13	572753111R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	2 937,00	986 832,00	0,00	0,00	123	1 845,00	
14	938908411R00	Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem	m <sup>2</sup>	2803,00	2 12,00	594 236,00	0,00	0,00	123	41 328,00	
15	938908611R00	Očištění povrchu krytí saponátovým roztokem	m <sup>2</sup>	12,00	2 937,00	35 244,00	0,00	0,00	123	1 476,00	
16	998225111R00	Odstavení nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m <sup>2</sup>	28,00	698,00	19 544,00	0,00	0,00	0	0,00	
17	979087213R00	Présun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	m <sup>2</sup>	55,00	819,02	45 045,99	0,00	0,00	34,40	1 891,93	
18	979083113R00	Nakládání výpour. hmot na dop.prostředky-komunikace	↑	162,00	87,98	14 252,33	0,00	0,00	3,70	598,60	
19	979093111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	↑	180,00	87,98	15 835,93	0,00	0,00	3,70	665,11	
Celkem SO 104 - MK ke špeřnému dvouru				↑	170,00	87,98	14 956,15	0,00	0,00	3,70	628,16
						<b>2 096 612,40</b>				<b>215 220,80</b>	
1	57341114R00MIM	Náter živčivý s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	98,00	375,00	36 750,00	0,00	0,00	0	0,00	
2	57341115R00MIM	Náter živčivý s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	110,00	375,00	41 250,00	0,00	0,00	0	0,00	
3	938908411R00MIM	Očištění povrchu krytí saponátovým roztokem	m <sup>2</sup>	15,00	375,00	5 625,00	0,00	0,00	0	0,00	
4	998225111R00MIM	Présun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	↑	55,00	18,05	992,89	0,00	0,00	0	0,00	
Celkem SO 105 - MK k č.p. 298						<b>84 617,89</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	113151319R00MIM	Fréz živčivý krytí nad 500 m <sup>2</sup> , s pekáčkami, tl.10cm	m <sup>2</sup>	180,00	742,00	133 560,00	0,00	0,00	0	0,00	
2	122202201R00MIM	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	165,00	46 200,00	0,00	0,00	0	0,00	
3	122202209R00MIM	Příplatek za lepnost - odkop. pro silnice v hor.3	m <sup>3</sup>	30,00	165,00	4 950,00	0,00	0,00	0	0,00	
4	167101101R00MIM	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	165,00	49 500,00	0,00	0,00	0	0,00	
5	162401102RT3MIM	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	165,00	29 700,00	0,00	0,00	0	0,00	
6	171201201R00MIM	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	165,00	3 300,00	0,00	0,00	0	0,00	
7	181101102R00MIM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m <sup>2</sup>	15,00	1 293,00	19 395,00	0,00	0,00	0	0,00	
8	18200111R00MIM	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m <sup>2</sup>	45,00	742,00	33 990,00	0,00	0,00	0	0,00	
9	56486111R00MIM	Podklad ze štěrku tl.20 cm po zhuňnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	295,00	551,00	162 545,00	0,00	0,00	0	0,00	
10	56515111RT3MIM	Podklad z obal kam ACP 16+ ACP 22+ do 3 m,tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	466,00	1 293,00	602 538,00	0,00	0,00	0	0,00	
11	57311113R00MIM	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 5 cm	m <sup>2</sup>	152,00	78,00	11 856,00	0,00	0,00	0	0,00	
12	573231125R00MIM	Postřik infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	1 293,00	41 376,00	0,00	0,00	0	0,00	
13	57742112R00MIM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	1 566,00	23 490,00	0,00	0,00	0	0,00	
14	572753111R00MIM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	1 566,00	526 176,00	0,00	0,00	84	1 260,00	
15	57742112R00MIM	Vyrovnání povrchu krytí asfaltovým betonem	↑	2803,00	21,00	58 863,00	0,00	0,00	84	28 224,00	
16	89933111R00MIM	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytí šoupaře	kus	3400,00	6,00	20 400,00	0,00	0,00	0	0,00	
17	938908411R00MIM	Očištění povrchu krytí saponátovým roztokem	kus	1800,00	6,00	10 800,00	0,00	0,00	0	0,00	
18	938908611R00MIM	Odstavení nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m <sup>2</sup>	12,00	273,00	3 276,00	0,00	0,00	0	0,00	
19	998225111R00MIM	Présun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	m <sup>2</sup>	28,00	78,00	2 184,00	0,00	0,00	0	0,00	
20	979087213R00MIM	Nakládání výpour. hmot na dop.prostředky-komunikace	↑	55,00	737,52	40 563,83	0,00	0,00	0	0,00	
21	979083113R00MIM	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	↑	162,00	9,83	1 592,58	0,00	0,00	0	0,00	
22	979093111R00MIM	Uložení suti na skládku bez zhuňnění	↑	180,00	9,83	1 769,53	0,00	0,00	0	0,00	
23	979093111R00MIM	Uložení suti na skládku bez zhuňnění	↑	170,00	9,83	1 671,22	0,00	0,00	0	0,00	
Celkem SO 106 - Na Švépomoci						<b>1 829 096,16</b>			<b>0,00</b>	<b>29 484,00</b>	
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	67,00	18 760,00	0,00	0,00	0	0,00	
2	122202209R00	Příplatek za lepnost - odkop. pro silnice v hor.3	m <sup>3</sup>	30,00	67,00	2 010,00	0,00	0,00	0	0,00	
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	67,00	20 100,00	0,00	0,00	0	0,00	
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	67,00	12 060,00	0,00	0,00	0	0,00	
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	67,00	1 340,00	0,00	0,00	0	0,00	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m <sup>2</sup>	15,00	134,00	2 010,00	0,00	0,00	0	0,00	
7	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	305,00	134,00	40 870,00	0,00	0,00	0	0,00	
8	564861111R00	Podklad ze štěrku tl.20 cm po zhuňnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	295,00	134,00	39 530,00	0,00	0,00	0	0,00	
9	565151111RT3	Podklad z obal kam ACP 16+ ACP 22+ do 3 m,tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	466,00	134,00	62 444,00	0,00	0,00	0	0,00	
10	57311113R00	Postřik infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	134,00	4 288,00	0,00	0,00	0	0,00	
11	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	134,00	2 010,00	0,00	0,00	0	0,00	
12	57742112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	134,00	45 024,00	0,00	0,00	0	0,00	
13	998225111R00	Présun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	↑	55,00	162,32	8 927,35	0,00	0,00	0	0,00	
Celkem SO 107 - MK vjezd č.p. 30						<b>259 373,35</b>			<b>121 334,86</b>	<b>0,00</b>	

1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	30,00	8 400,00	13,98	3 914,40	0	0,00
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m <sup>3</sup>	30,00	30,00	900,00	13,98	419,40	0	0,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	30,00	9 000,00	13,98	1 940,00	0	0,00
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	30,00	5 400,00	13,98	2 516,40	0	0,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	30,00	600,00	13,98	279,60	0	0,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m <sup>2</sup>	15,00	60,00	900,00	27,96	419,40	0	0,00
7	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	305,00	60,00	18 300,00	27,96	8 527,80	0	0,00
8	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	295,00	60,00	17 700,00	27,96	8 248,20	0	0,00
9	565151111RT3	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	466,00	60,00	27 960,00	27,96	13 029,36	0	0,00
10	57311113R00	Postřik infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	60,00	1 920,00	27,96	894,72	0	0,00
11	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	60,00	900,00	27,96	419,40	0	0,00
12	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	60,00	20 160,00	27,96	9 394,56	0	0,00
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	1	59,00	72,68	3 997,32	33,87	1 862,75	0	0,00
<b>Celkem SO 108 - MK před veškerou</b>						<b>-116 137,32</b>		<b>54 119,99</b>	<b>0,00</b>	
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	28,00	7 840,00	0,00	0,00	5,14	1 440,21
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m <sup>3</sup>	30,00	28,00	840,00	0,00	0,00	5,14	154,31
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	28,00	8 400,00	0,00	0,00	5,14	1 543,08
4	162401102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	28,00	5 040,00	0,00	0,00	5,14	925,85
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	28,00	560,00	0,00	0,00	5,14	102,87
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m <sup>2</sup>	15,00	55,00	825,00	0,00	0,00	10,10	151,55
7	564861111R00	Podklad ze štěrku tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	295,00	55,00	16 225,00	0,00	0,00	10,10	2 980,53
8	565151111RT3	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	466,00	55,00	25 630,00	0,00	0,00	10,10	4 708,23
9	57311113R00	Postřik infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	55,00	1 760,00	0,00	0,00	10,10	323,31
10	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	55,00	825,00	0,00	0,00	10,10	151,55
11	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	55,00	18 480,00	0,00	0,00	10,10	3 394,78
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	1	55,00	42,97	2 363,46	0,00	0,00	7,89	434,17
<b>Celkem SO 109 - MK hrblov</b>						<b>88 788,46</b>		<b>0,00</b>	<b>16 310,44</b>	
1	113151315R00IM	Fřez živč. krytu nad 500 m <sup>2</sup> , s překážkami, tl.6 cm	m <sup>2</sup>	180,00	21,00	3 780,00	0,00	0,00	0	0,00
2	113162112R00IMIM	Odstavení podkladu z kameniva drceného	m <sup>3</sup>	800,00	21,00	16 800,00	0,00	0,00	0	0,00
3	113108410R00	Odstavení asfaltové vrstvy pl. nad 50 m <sup>2</sup> , tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	160,00	260,00	41 600,00	0,00	0,00	0	0,00
4	122202201R00IMIM	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	280,00	94,00	26 320,00	0,00	0,00	31,4	8 792,00
5	122202209R00IMIM	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m <sup>3</sup>	30,00	94,00	2 820,00	0,00	0,00	31,4	942,00
6	167101101R00IMIM	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	300,00	94,00	28 200,00	0,00	0,00	31,4	9 420,00
7	162401102RT3IMIM	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m <sup>3</sup>	180,00	94,00	16 920,00	0,00	0,00	31,4	5 652,00
8	171201201R00IMIM	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	20,00	94,00	1 880,00	0,00	0,00	31,4	628,00
9	181101102R00IMIM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m <sup>2</sup>	20,00	470,00	7 060,00	0,00	0,00	157	2 355,00
10	564861111R00IMIM	Podklad ze štěrku tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	295,00	470,00	138 650,00	0,00	0,00	157	46 315,00
11	565151111RT3IMIM	Podklad z obal kam. ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 7 cm	m <sup>2</sup>	466,00	470,00	219 020,00	0,00	0,00	157	73 162,00
12	57311113R00IMIM	Postřik infiltrací s posypem, asfalt 1,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,00	470,00	15 040,00	0,00	0,00	157	5 024,00
13	573231125R00IMIM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	470,00	7 060,00	0,00	0,00	157	2 355,00
14	577142112R00IMIM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	470,00	157 920,00	0,00	0,00	0	0,00
15	899331111R00IMIM	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3 400,00	2,00	6 800,00	0,00	0,00	0	0,00
16	998225111R00IMIM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	1	55,00	368,08	20 244,27	0,00	0,00	122,69	6 747,95
17	979087213R00IMIM	Nakládání vrbour hmot na dop.prostředky-komunikace	1	162,00	99,41	16 104,42	0,00	0,00	0	0,00
18	979083113R00IMIM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	1	180,00	99,41	17 893,80	0,00	0,00	0	0,00
19	979093111R00IMIM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	1	170,00	99,41	16 899,70	0,00	0,00	0	0,00
21		Oszazení silničního obrubníku včetně jeho dodání do lože z betonu	m	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	18 120,00
<b>Celkem SO 201 - Maršov č.p. 47</b>						<b>760 992,19</b>		<b>0,00</b>	<b>179 512,95</b>	
1	569811111R00IM	Zpevnění krajnic štěrku tloušťky 5 cm	m <sup>2</sup>	152,00	31,00	4 712,00	0,00	0,00	0	0,00
2	573231125R00IM	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	78,00	1 170,00	0,00	0,00	0	0,00
3	577142112RT3IM	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m <sup>2</sup>	336,00	78,00	26 208,00	0,00	0,00	0	0,00
4	572753111R00IM	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem	1	2 803,00	6,00	16 818,00	0,00	0,00	0	0,00
5	9389098411R00IM	Očištění povrchu krytu saporátovým roztokem	m <sup>2</sup>	12,00	78,00	936,00	0,00	0,00	0	0,00
6	938909611R00IM	Odstavení nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m <sup>2</sup>	28,00	78,00	2 184,00	0,00	0,00	0	0,00
7	998225111R00IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčivý	1	55,00	19,17	1 054,42	0,00	0,00	0	0,00
8	979087213R00IM	Nakládání vrbour hmot na dop.prostředky-komunikace	1	162,00	9,83	1 592,26	0,00	0,00	0	0,00
9	979083113R00IM	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m	1	180,00	9,83	1 769,18	0,00	0,00	0	0,00
10	979093111R00IM	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	1	170,00	9,83	1 670,89	0,00	0,00	0	0,00
<b>Celkem SO 202 - Maršov K Lutovským</b>						<b>58 114,75</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1	113151114R001M	Fiaz živich krytu pl do 500 m2, puhn do 75 cm, tl. 5cm	m2	180,00	19,00	3 420,00	0,00	0,00	0	0,00
2	565151111RT3M	Podklad z obal kam ACP 16+ ACP 22+ do 3 m, tl. 7 cm	m2	466,00	126,00	58 716,00	0,00	0,00	25	11 650,00
3	573231125R001M	Posifik spojovaci z KAE, mnozství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	15,00	126,00	1 890,00	0,00	0,00	25	375,00
4	577142112RT3M	Beeton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	336,00	126,00	42 336,00	0,00	0,00	25	8 400,00
5	938908411R001M	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	12,00	126,00	1 512,00	0,00	0,00	25	300,00
6	988225111R001M	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živichy	†	55,00	39,66	2 181,49	0,00	0,00	0	0,00
7	979087213R001M	Nakládání vrbour, hmot na dop.prostředky-komunikace	†	162,00	2,09	338,58	0,00	0,00	0	0,00
8	979083113R001M	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	†	180,00	2,09	376,20	0,00	0,00	0	0,00
9	979093111R001M	Uložení suti na skládku bez zhutnění	†	170,00	2,09	355,30	0,00	0,00	0	0,00
<b>Celkem SO 301 - Opora vjezd krajin</b>						<b>111 125,57</b>		<b>0,00</b>		<b>20 725,00</b>
1	573231125R001M	Posifik spojovaci z KAE, mnozství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	15,00	78,00	1 170,00	0,00	0,00	23	345,00
2	577142112RT3M	Beeton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm	m2	336,00	78,00	26 208,00	0,00	0,00	23	7 728,00
3	572753111R001M	Vyrovnání povrchu krytu asfaltovým betonem	†	2803,00	6,00	16 818,00	0,00	0,00	0	0,00
4	938908411R001M	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	12,00	78,00	936,00	0,00	0,00	23	276,00
5	998225111R001M	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živichy	†	55,00	16,15	888,39	0,00	0,00	0	0,00
<b>Celkem SO 302 - Opora u kontejnerů</b>						<b>46 020,39</b>		<b>0,00</b>		<b>8 349,00</b>
1	012001VVRN	Geodetické zaměření před zahájením výstavby	soubor	30000,00	1,00	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00
2	012002VVRN	Geodetické zaměření skutečného stavu	soubor	130000,00	1,00	130 000,00	0,00	0,00	0	0,00
3	030001VVRN	Zařízení staveniště	soubor	20000,00	1,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00
4	043001VVRN	Vývězení inženýrských sítí	soubor	18000,00	1,00	18 000,00	0,00	0,00	0	0,00
5	043002VVRN	Zkoušky	soubor	55000,00	1,00	55 000,00	0,00	0,00	0	0,00
6	072002VVRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	soubor	25000,00	1,00	25 000,00	0,00	0,00	0	0,00
<b>Celkem VRN</b>						<b>278 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>7 285 539,27</b>		<b>290 402,27</b>		<b>481 245,86</b>

celková rozpočtová cena 7 285 539,27  
méněpráce 290 402,27  
vícepráce 481 245,86  
fakturováno dle SdD 5 019 596,40  
zbyvá fakturovat 190 843,58

Za Objednatelce dne: \_\_\_\_\_

Jméno a podpis \_\_\_\_\_

Za Zhotovitele dne: \_\_\_\_\_

Jméno a podpis \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Ing. Karel Chotovinský**  
**VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.**  
Na Svadlačích 478/II  
392 01 Soběslav  
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

**TARIKA Tábor s.r.o.**  
Palackého 351, 390 01 Tábor  
IČ: 0454344 DIČ: CZ0454344