

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Hala pro garážování hasičské techniky</b>	Doba výstavby:	7 měsíců	Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Mašice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	10.06.2024	Zpracoval:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
<b>Hala</b>						<b>2 341 336,28</b>	<b>3 128 023,51</b>	<b>5 469 359,80</b>	
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>2 588,08</b>	<b>2 588,08</b>	
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	76,12	34,00	0,00	2 588,08	2 588,08	RTS I / 2023
<b>13 Hloubené vykopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>32 300,89</b>	<b>32 300,89</b>	
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	65,39	142,80	0,00	9 337,69	9 337,69	RTS I / 2023
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	208,00	110,40	0,00	22 963,20	22 963,20	RTS II / 2023
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>0,00</b>	<b>64 704,68</b>	<b>64 704,68</b>	
4	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	130,00	76,40	0,00	9 932,00	9 932,00	RTS II / 2023
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	42,00	116,40	0,00	4 888,80	4 888,80	RTS II / 2023
6	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	101,39	92,00	0,00	9 327,88	9 327,88	RTS II / 2023
Varianta: nosnost 12 t									
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	101,39	400,00	0,00	40 556,00	40 556,00	RTS II / 2023
<b>21 Úprava podloží a základové spáry</b>						<b>61 055,53</b>	<b>38 958,27</b>	<b>100 013,80</b>	
8	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	140,23	28,00	102,03	3 824,27	3 926,30	RTS II / 2023
9	212531111R00	Výplň vsakovacího tělesa kam. hrubě drcen. 32/63 mm	m3	78,00	960,00	52 148,81	22 731,19	74 880,00	RTS II / 2023
10	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 s betonovým základem	kus	1,00	20 330,00	8 804,69	11 525,31	20 330,00	RTS II / 2023
Varianta: včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS									
11	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	27,00	32,50	0,00	877,50	877,50	RTS II / 2023
<b>27 Základy</b>						<b>461 026,16</b>	<b>110 773,17</b>	<b>571 799,32</b>	
12	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C 16/20	m3	5,25	3 175,00	13 905,36	2 763,39	16 668,75	RTS I / 2023
13	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm	m2	25,98	1 725,00	31 652,01	13 154,87	44 806,88	RTS II / 2023
Varianta: výplň tvárnice betonem C 20/25									
14	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	20,64	4 050,00	76 986,80	6 605,20	83 592,00	RTS II / 2023
15	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	23,55	3 910,00	84 432,39	7 648,11	92 080,50	RTS II / 2023
16	273323611RV1	Železobeton základových desek C 30/37, drátky 30kg/m3	m3	46,04	4 520,00	195 129,03	12 971,77	208 100,80	RTS II / 2023
Varianta: XA-2									
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	94,30	365,00	11 228,75	23 190,75	34 419,50	RTS II / 2023
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	94,30	110,00	0,00	10 373,00	10 373,00	RTS II / 2023
19	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	25,20	410,00	3 515,00	6 817,00	10 332,00	RTS II / 2023
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	25,20	110,00	0,00	2 772,00	2 772,00	RTS II / 2023
21	274354022R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,02 m2, dl. 0,5 m	kus	4,00	280,00	337,38	782,62	1 120,00	RTS II / 2023
22	275361214R00	Výztuž základových patek do 12 mm z oceli B500B (10505)	t	1,33	46 104,00	38 425,19	22 708,71	61 133,90	RTS II / 2023
23	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,16	41 184,00	5 414,26	985,73	6 399,99	RTS I / 2023
Varianta: KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm									
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>						<b>108 141,37</b>	<b>26 317,42</b>	<b>134 458,79</b>	
24	311238114R00	Zdivo cihelné 24 P+D P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 240 mm	m2	73,68	1 685,00	99 572,05	24 574,54	124 146,59	RTS I / 2023
25	317121021RU2	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm	kus	2,00	455,40	681,97	228,83	910,80	RTS I / 2023
Varianta: včetně dodávky překladu 1250 x 115 x 71 mm									
26	317121021RU5	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm	kus	1,00	529,20	414,78	114,42	529,20	RTS I / 2023
Varianta: včetně dodávky překladu 1250 x 145 x 71 mm									
27	317168130R00	Překlad 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení	kus	6,00	593,10	2 879,44	679,16	3 558,60	RTS I / 2023
28	317168131R00	Překlad 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	0,00	764,10	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
29	317168132R00	Překlad 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	6,00	885,60	4 593,13	720,47	5 313,60	RTS I / 2023

<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>					<b>31 302,53</b>	<b>20 923,23</b>	<b>52 225,77</b>	
30	342248114R00	Příčky 14 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 140 mm	m2	8,15	1 020,00	6 320,42	1 992,58	8 313,00	RTS I / 2023
31	342248112R00	Příčky 11,5 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 115 mm	m2	19,70	966,40	14 374,19	4 663,89	19 038,08	RTS I / 2023
32	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	27,95	785,00	9 274,78	12 664,00	21 938,79	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace</i>							
33	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	3,74	785,00	1 333,14	1 602,76	2 935,90	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace</i>							
<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>					<b>91 416,52</b>	<b>32 645,37</b>	<b>124 061,89</b>	
34	411168143RT2	Strop cihelný osová vzdálenost nosníků 500 mm, tl. 250 mm, nosník 3,25 - 4 m	m2	38,44	3 033,00	87 683,05	28 897,89	116 580,94	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>s Kari síti KA 18, drát d 4 mm, oko 200 x 200 mm</i>							
35	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,99	3 728,00	3 108,93	595,77	3 704,70	RTS II / 2023
36	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	7,95	380,00	624,54	2 396,46	3 021,00	RTS II / 2023
37	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	7,95	95,00	0,00	755,25	755,25	RTS II / 2023
<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					<b>8 198,08</b>	<b>54 274,88</b>	<b>62 472,96</b>	
38	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	149,60	417,60	8 198,08	54 274,88	62 472,96	RTS II / 2023
<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>52 985,55</b>	<b>24 451,03</b>	<b>77 436,58</b>	
39	622311523RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm	m2	28,80	1 865,75	36 454,39	17 279,21	53 733,60	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 (marmolit)</i>							
40	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná - vnitřní sokl	m2	30,96	765,60	16 531,15	7 171,82	23 702,98	RTS II / 2023
<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>32 879,80</b>	<b>86 916,53</b>	<b>119 796,33</b>	
41	631312621RT2	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	1,92	4 653,75	6 570,98	2 371,20	8 942,18	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>vyztužená ocelovými vlákny 20 kg / m3</i>							
42	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 8 mm, zpevňující	m3	7,50	960,00	3 199,05	4 000,95	7 200,00	RTS I / 2023
43	631571001R00	Násyp z kameniva drceného 0 -32 mm	m3	50,00	960,00	20 279,12	27 720,88	48 000,00	RTS I / 2023
44	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	2,52	1 260,00	2 830,66	344,54	3 175,20	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>okapový chodník haly</i>							
45	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	552,41	95,00	0,00	52 478,95	52 478,95	RTS II / 2023
<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					<b>4 627,90</b>	<b>2 575,50</b>	<b>7 203,40</b>	
46	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	858,50	0,00	2 575,50	2 575,50	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>bez materiálu</i>							
47	553307111	Zárubeň ocelová YH100 DV rozměr 700 x 1970 x 100 P mm	kus	2,00	1 589,30	3 178,60	0,00	3 178,60	RTS II / 2023
48	55330382	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 L mm	kus	1,00	1 449,30	1 449,30	0,00	1 449,30	RTS II / 2023
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>81 747,71</b>	<b>60 302,63</b>	<b>142 050,35</b>	
49	711171559RT3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně	m2	268,60	395,00	66 008,84	40 088,16	106 097,00	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně dodávky fólie PVC tl. 1,5 mm</i>							
50	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilíí	m2	268,60	54,00	7 947,42	6 556,98	14 504,40	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně dodávky textilie 300 g/m2</i>							
51	711191172RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilíí	m2	268,60	58,00	7 113,09	8 465,71	15 578,80	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně dodávky textilie 300 g/m2</i>							
52	711131311R00	Provedení izolace popovou fólií v ploše vodorovné, včetně pásy	m2	23,20	232,00	678,36	4 704,04	5 382,40	RTS II / 2023
53	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,75	651,20	0,00	487,75	487,75	RTS II / 2023
<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					<b>16 676,54</b>	<b>2 820,65</b>	<b>19 497,19</b>	
54	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	32,50	38,00	0,00	1 235,00	1 235,00	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>materiál ve specifikaci</i>							
55	28375857	Deska polystyrenová EPS 150 tl. 120 mm	m2	33,15	214,50	7 110,68	0,00	7 110,68	RTS I / 2023
56	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	32,50	43,00	0,00	1 397,50	1 397,50	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>1 vrstva - materiál ve specifikaci</i>							
57	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	31,42	304,50	9 565,87	0,00	9 565,87	RTS II / 2023
58	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,23	836,20	0,00	188,15	188,15	RTS II / 2023
<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					<b>16 573,43</b>	<b>11 249,43</b>	<b>27 822,86</b>	
59	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,52	142,80	0,00	1 502,26	1 502,26	RTS II / 2023
60	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,48	960,00	1 728,88	1 611,92	3 340,80	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm</i>							
61	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,16	960,00	548,32	565,28	1 113,60	RTS II / 2023
62	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,88	116,40	0,00	684,43	684,43	RTS II / 2023
63	162303111R00	Vodorovné přemíst.přebytečného výkopku z rýh do 500 m	m3	1,16	41,00	0,00	47,56	47,56	RTS II / 2023
64	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 110	m	9,00	234,90	1 824,20	289,90	2 114,10	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně dodávky trub KG SN4 110x3,2x5000</i>							

65	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	20,00	383,40	7 023,78	644,22	7 668,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000</i>							
66	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, odvětrávací D 110 x 2,7 mm	m	5,00	755,00	1 802,06	1 972,94	3 775,00	RTS II / 2023
67	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	2,00	922,20	681,30	1 163,10	1 844,40	RTS II / 2023
68	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	7,00	296,55	801,65	1 274,20	2 075,85	RTS II / 2023
69	721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm	kus	1,00	642,40	512,99	129,41	642,40	RTS II / 2023
70	28613041.M	Koleno 45° d 110 mm PE 100 +GF+	kus	6,06	110,00	666,60	0,00	666,60	RTS II / 2023
71	2861468	Odbočka 45° 150/100	kus	3,03	299,20	906,58	0,00	906,58	RTS II / 2023
72	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	29,00	29,30	77,08	772,62	849,70	RTS II / 2023
73	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	369,74	1,60	0,00	591,58	591,58	RTS II / 2023
<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>10 474,53</b>	<b>23 897,38</b>	<b>34 371,91</b>	
74	722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	33,00	479,20	6 139,95	9 673,65	15 813,60	RTS II / 2023
75	722172312R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	24,00	424,60	3 038,11	7 152,29	10 190,40	RTS II / 2023
76	722181212RT8	Izolace návková tl. stěny 9 mm	m	24,00	72,80	465,27	1 281,93	1 747,20	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>vnitřní průměr 25 mm</i>							
77	722181212RU1	Izolace návková tl. stěny 9 mm	m	33,00	80,00	700,92	1 939,08	2 640,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>vnitřní průměr 32 mm</i>							
78	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	57,00	28,00	25,00	1 571,00	1 596,00	RTS II / 2023
79	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	57,00	34,00	105,28	1 832,72	1 938,00	RTS II / 2023
80	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	398,85	1,12	0,00	446,71	446,71	RTS II / 2023
<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					<b>44 006,26</b>	<b>7 191,56</b>	<b>51 197,82</b>	
81	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru	soubor	1,00	2 200,00	1 061,92	1 138,08	2 200,00	RTS II / 2023
82	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,00	987,20	844,91	1 129,49	1 974,40	RTS II / 2023
83	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00	715,00	168,46	546,54	715,00	RTS II / 2023
84	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 740,00	568,11	1 171,89	1 740,00	RTS II / 2023
85	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	768,00	539,93	228,07	768,00	RTS II / 2023
86	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	852,00	288,59	563,41	852,00	RTS II / 2023
87	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otírání odpadu	kus	1,00	1 792,00	1 591,43	200,57	1 792,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>standardní</i>							
88	725823121RT1	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otírání odpadu	kus	2,00	2 092,00	3 746,79	437,21	4 184,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>standardní</i>							
89	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	1 828,00	1 563,42	264,58	1 828,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>standardní</i>							
90	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2"	soubor	8,00	145,00	338,96	821,04	1 160,00	RTS II / 2023
91	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"	soubor	1,00	125,00	43,71	81,29	125,00	RTS II / 2023
92	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	0,00	216,40	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
93	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	2,00	222,80	232,98	212,62	445,60	RTS II / 2023
94	64214330	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 550 x 450 mm	kus	2,00	1 091,20	2 182,40	0,00	2 182,40	RTS II / 2023
95	642938126	Vanička sprchová keramická obdélník 1000 x 800 mm	kus	1,00	6 196,50	6 196,50	0,00	6 196,50	RTS II / 2023
96	64233512	Klozet kombi vodorovný odpad, boční napouštění, bílý	kus	1,00	4 342,50	4 342,50	0,00	4 342,50	RTS II / 2023
97	64271105	Výlevka závěsná s chromovou mřížkou, bílá	kus	1,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	RTS II / 2023
98	64240059	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování, bílá	kus	1,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	RTS II / 2023
99	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem, SLP 17	soubor	1,00	9 000,00	8 774,64	225,36	9 000,00	RTS II / 2023
100	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	612,22	0,28	0,00	171,42	171,42	RTS II / 2023
<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					<b>120 780,63</b>	<b>75 366,47</b>	<b>196 147,10</b>	
101	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M, DN 15 mm	kus	2,00	225,00	358,31	91,69	450,00	RTS II / 2023
102	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,00	185,00	0,00	740,00	740,00	RTS II / 2023
103	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	4,00	165,00	0,00	660,00	660,00	RTS II / 2023
104	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	15,00	170,00	0,00	2 550,00	2 550,00	RTS II / 2023
105	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	22,00	265,00	0,00	5 830,00	5 830,00	RTS II / 2023
106	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	210,00	40,00	1 974,85	6 425,15	8 400,00	RTS II / 2023
107	42981161	Potrubí SPIRO, 100 mm x 1 m	m	4,00	190,00	760,00	0,00	760,00	RTS II / 2023
108	42981162	Potrubí SPIRO, 125 mm x 1 m	m	5,00	220,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2023
109	42981164	Potrubí SPIRO, 160 mm x 1 m	m	10,00	275,00	2 750,00	0,00	2 750,00	RTS II / 2023
110	42981168	Potrubí SPIRO, 250 mm x 1 m	m	18,00	435,00	7 830,00	0,00	7 830,00	RTS II / 2023
111	42981170	Potrubí SPIRO, 315 mm x 1 m	m	4,00	595,00	2 380,00	0,00	2 380,00	RTS II / 2023
112	63151680	Pás lamelový 8000 x 1000 x 20 mm s folii	m2	5,25	275,50	1 446,38	0,00	1 446,38	RTS II / 2023
113	63151682	Pás lamelový 4000 x 1000 x 40 mm s folii	m2	31,50	365,00	11 497,50	0,00	11 497,50	RTS II / 2023

114	429128	Ventilátor radiální 2500 m3	kus	1,00	39 532,00	39 532,00	0,00	39 532,00	RTS II / 2023
115	429128	Ventilátor radiální stropní pr. 100 mm 50m3	kus	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	RTS II / 2023
116	429128	Ventilátor radiální stropní pr 100 mm 80m3	kus	1,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	RTS II / 2023
117	429128	Ventilátor stropní radiální pr. 100 mm 120m3	kus	1,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	RTS II / 2023
118	42972	Hlavice výfuková	kus	1,00	3 952,50	3 952,50	0,00	3 952,50	RTS II / 2023
119	42971	Klapka žaluziová samotížná	kus	1,00	690,00	690,00	0,00	690,00	RTS II / 2023
120	42971	Klapka regulační kruhová RKKM d 160 mm	kus	4,00	910,00	3 640,00	0,00	3 640,00	RTS II / 2023
121	429815	Hadice ohebná Semivac, 125 mm x 1 m	kus	15,00	155,00	2 325,00	0,00	2 325,00	RTS II / 2023
122	42985	VZT akumulační zákryt	kus	2,00	4 547,50	9 095,00	0,00	9 095,00	RTS II / 2023
123	42985	VZT akumulační zákryt s nožičkami	kus	2,00	4 565,00	9 130,00	0,00	9 130,00	RTS II / 2023
124	309000170	Drobný spojovací materiál	%	5,00	1 268,50	6 342,50	0,00	6 342,50	RTS II / 2023
125	430861002R00	Montáž vzduchotechniky	%	40,00	1 510,00	2 476,59	57 923,41	60 400,00	RTS II / 2023
126	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	2 175,00	0,53	0,00	1 146,23	1 146,23	RTS II / 2023
<b>732 Vytápění</b>						<b>472 948,95</b>	<b>104 801,49</b>	<b>577 750,44</b>	
127	738119121R00	Jednotka čerpadlová dvourub.	kus	1,00	250 000,00	248 138,30	1 861,70	250 000,00	RTS II / 2023
128	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00	355,20	116,31	238,89	355,20	RTS II / 2023
129	732421312R00	Čerpadlo oběhové UPS 25-40	soubor	1,00	4 994,00	4 730,60	263,40	4 994,00	RTS II / 2023
130	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	15,00	389,70	3 560,46	2 285,04	5 845,50	RTS II / 2023
131	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	65,00	511,70	22 683,99	10 576,51	33 260,50	RTS II / 2023
132	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	35,00	743,70	20 045,46	5 984,04	26 029,50	RTS II / 2023
133	734121612R00	Ventily zpětné přírubové Z 16-117-516, DN 25	soubor	1,00	2 690,30	2 307,65	382,65	2 690,30	RTS II / 2023
134	734113112R00	Kohout kulový uzav.IDN 20 s nav.pří	kus	4,00	4 063,00	14 794,01	1 457,99	16 252,00	RTS II / 2023
135	734113113R00	Kohout kulový uzav. DN 25 s nav.pří	kus	4,00	3 864,00	13 974,43	1 481,57	15 456,00	RTS II / 2023
136	734293273R00	Kohout kulový FILTR DN 25	kus	2,00	1 989,00	3 760,59	217,41	3 978,00	RTS II / 2023
137	734293513R00	Kohout kul.se zpětnou kl. DN 25	kus	1,00	1 556,40	1 447,69	108,71	1 556,40	RTS II / 2023
138	734223113R00	Ventil termostatický, rohový, DN 20	kus	3,00	639,20	1 607,27	310,33	1 917,60	RTS II / 2023
139	722181211RT5	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	15,00	66,90	163,94	839,56	1 003,50	RTS II / 2023
<i>Varianta: vnitřní průměr 15 mm</i>									
140	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	65,00	65,40	781,70	3 469,30	4 251,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: vnitřní průměr 22 mm</i>									
141	722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	10,00	71,50	148,12	566,88	715,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: vnitřní průměr 28 mm</i>									
142	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	12,00	99,00	508,08	679,92	1 188,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: vnitřní průměr 28 mm</i>									
143	722181224RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	13,00	132,20	981,71	736,89	1 718,60	RTS II / 2023
<i>Varianta: vnitřní průměr 28 mm</i>									
144	734192712R00	Ventil odvodňovací kulový D 62-017-540 I, DN 25	soubor	4,00	10 116,00	39 207,85	1 256,15	40 464,00	RTS II / 2023
145	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	4,00	617,10	1 738,52	729,88	2 468,40	RTS II / 2023
146	735151161R00	Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	1,00	4 874,70	4 534,98	339,72	4 874,70	RTS II / 2023
147	735151163R00	Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	1,00	5 214,80	4 871,99	342,81	5 214,80	RTS II / 2023
148	735151469R00	Otopné těleso panelové Klasik 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00	12 129,50	11 640,42	489,08	12 129,50	RTS II / 2023
149	735151472R00	Otopné těleso panelové Klasik 33, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	3,00	14 569,00	41 990,31	1 716,69	43 707,00	RTS II / 2023
150	735171114R00	Těleso trubkové v. 1820 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	4 288,30	3 887,07	401,23	4 288,30	RTS II / 2023
151	7331114	Potrubí pro podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 16x2	m	50,00	56,00	1 243,00	1 557,00	2 800,00	RTS II / 2023
152	736110003RT3	Podlahové vytápění	m2	12,00	1 908,30	11 923,04	10 976,56	22 899,60	RTS II / 2023
<i>Varianta: na systémovou desku</i>									
153	734264322R00	Šroubení topenářské, rohové, HERZ DN 15	kus	1,00	433,50	365,62	67,88	433,50	RTS II / 2023
<i>Varianta: včetně TRM hlavice</i>									
154	734266426R00	Šroubení topenářské rohov.typ VK DN15	kus	3,00	814,30	2 207,31	235,59	2 442,90	RTS II / 2023
<i>Varianta: včetně termostatické hlavice</i>									
155	734264422R00	Šroubení uzavíratelné DN20	kus	3,00	280,00	738,99	101,01	840,00	RTS II / 2023
156	5513730630	Hlavice termostatická standard	kus	3,00	365,00	1 095,00	0,00	1 095,00	RTS II / 2023
157	736322911R00	Dilatační profil	m	28,00	266,40	6 266,74	1 192,46	7 459,20	RTS II / 2023
158	736323913R00	Ochranná trubka PE pro trubku 20 x 2,0 mm	m	3,00	46,00	80,55	57,45	138,00	RTS II / 2023
159	7351209	Sada pro kombinované el. vytápění vč. regulace, 400W	kus	1,00	2 500,00	923,93	1 576,07	2 500,00	RTS II / 2023
160	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	750,00	26,00	483,32	19 016,68	19 500,00	RTS II / 2023
161	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	28,00	500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: Topná zkouška a zaregulování systému</i>									
162	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	5,00	650,00	0,00	3 250,00	3 250,00	RTS II / 2023

<i>Varianta: Revize</i>									
163	998735201R00	Přesun hmot pro vytápění, výšky do 6 m	%	5 983,00	2,68	0,00	16 034,44	16 034,44	RTS II / 2023
<b>766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>57 598,60</b>	<b>4 322,02</b>	<b>61 920,63</b>	
164	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	451,60	133,60	318,00	451,60	RTS II / 2023
<i>Varianta: včetně dodávky</i>									
165	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň,1kř. š. do 1 m	kus	3,00	720,00	0,00	2 160,00	2 160,00	RTS II / 2023
166	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm,	kus	2,00	850,00	0,00	1 700,00	1 700,00	RTS II / 2023
167	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	2,00	4 035,00	8 070,00	0,00	8 070,00	RTS II / 2023
168	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00	4 095,00	4 095,00	0,00	4 095,00	RTS II / 2023
169	5534070	Dveře 800 x 1970 mm L, P - celokovové,zateplené,samozavírač, EW 15 DP3-C	kus	1,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	RTS II / 2023
170	553407073	Dveře 900 x 1970 mm L, P - celokovové,zateplené,samozavírač, EW 15 DP3-C	kus	1,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	RTS II / 2023
171	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14	1 053,60	0,00	144,03	144,03	RTS II / 2023
<b>771</b>		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>35 827,48</b>	<b>19 206,31</b>	<b>55 033,79</b>	
172	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	30,50	56,00	0,00	1 708,00	1 708,00	RTS I / 2023
173	771575106RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x10 cm	m2	30,50	580,00	3 489,25	14 200,75	17 690,00	RTS I / 2023
174	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm	m	23,60	135,00	327,04	2 858,96	3 186,00	RTS I / 2023
175	597623082	Dlaždice 10x20 Color Two šedá mat	m2	32,94	780,00	25 693,20	0,00	25 693,20	RTS I / 2023
176	59761009	Sokl dl. 30cm povrch hladký matný	kus	84,24	75,00	6 318,00	0,00	6 318,00	RTS I / 2023
177	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,77	569,60	0,00	438,59	438,59	RTS II / 2023
<b>781</b>		<b>Obklady (keramické)</b>				<b>15 685,46</b>	<b>23 663,36</b>	<b>39 348,82</b>	
178	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	38,60	43,00	677,78	982,02	1 659,80	RTS I / 2023
<i>Varianta: penetrační nátěr Primer G</i>									
179	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	38,60	580,00	0,00	22 388,00	22 388,00	RTS I / 2023
180	597813600	Obkládačka 20x20 bílá mat	m2	41,69	360,00	15 007,68	0,00	15 007,68	RTS I / 2023
181	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,52	569,60	0,00	293,34	293,34	RTS II / 2023
<b>784</b>		<b>Malby</b>				<b>2 508,71</b>	<b>8 808,79</b>	<b>11 317,50</b>	
182	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	33,30	32,00	166,96	898,64	1 065,60	RTS II / 2023
183	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	33,30	63,00	565,93	1 531,97	2 097,90	RTS II / 2023
184	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	90,60	36,00	1 336,20	1 925,40	3 261,60	RTS II / 2023
185	784115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	90,60	54,00	439,62	4 452,78	4 892,40	RTS II / 2023
<b>89</b>		<b>Kanalizace dešťová</b>				<b>193 822,99</b>	<b>175 043,34</b>	<b>368 866,33</b>	
186	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	48,15	142,80	0,00	6 875,82	6 875,82	RTS II / 2023
187	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	5,35	960,00	2 528,88	2 607,12	5 136,00	RTS II / 2023
188	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,05	960,00	7 973,72	7 434,28	15 408,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm</i>									
189	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	26,75	116,40	0,00	3 113,70	3 113,70	RTS II / 2023
190	162303111R00	Vodorovné přemíst.přebytečného výkopku z rýh do 500 m	m3	5,35	41,00	0,00	219,35	219,35	RTS II / 2023
191	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	95,00	896,80	48 798,33	36 397,67	85 196,00	RTS II / 2023
192	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	8,00	922,30	5 271,17	2 107,23	7 378,40	RTS II / 2023
193	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	40,00	986,85	27 980,64	11 493,36	39 474,00	RTS II / 2023
194	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	2,00	20 330,00	17 609,38	23 050,62	40 660,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS</i>									
195	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	9 522,00	7 293,80	2 228,20	9 522,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV</i>									
196	28698009	Žlab 200 S, rozměr 242 x 1000 x 265 mm	kus	12,00	2 497,50	29 970,00	0,00	29 970,00	RTS II / 2023
197	822392111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 - propustek	m	17,00	2 439,50	30 410,60	11 060,90	41 471,50	RTS II / 2023
<i>Varianta: včetně dodávky trub TZH-Q 40/250</i>									
198	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	4,50	3 362,00	12 911,98	2 217,02	15 129,00	RTS II / 2023
199	270210233R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové zatř.spár,na MC 25	m3	0,60	8 010,00	2 691,84	2 114,16	4 806,00	RTS II / 2023
<i>Varianta: zdivo čel silničního propustku</i>									
200	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	143,00	29,50	382,66	3 835,84	4 218,50	RTS II / 2023
201	998271201R00	Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop	t	65,36	922,40	0,00	60 288,06	60 288,06	RTS II / 2023
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 110,16</b>	<b>5 969,84</b>	<b>10 080,00</b>	
202	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	140,00	72,00	4 110,16	5 969,84	10 080,00	RTS II / 2023
<b>H01</b>		<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>43 721,77</b>	<b>43 721,77</b>	
203	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	553,16	79,04	0,00	43 721,77	43 721,77	RTS II / 2023
<b>M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>173 781,87</b>	<b>131 688,93</b>	<b>305 470,80</b>	
204	210100204R00	Skříň pojistková HDS	kus	1,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	RTS I / 2023

205	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	80,00	53,50	1 251,20	3 028,80	4 280,00	RTS I / 2023
206	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	260,00	58,40	5 343,00	9 841,00	15 184,00	RTS I / 2023
207	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	270,00	71,60	9 112,50	10 219,50	19 332,00	RTS I / 2023
208	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	30,00	71,70	1 015,50	1 135,50	2 151,00	RTS I / 2023
209	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>	m	90,00	94,30	4 961,17	3 525,83	8 487,00	RTS I / 2023
210	210800114RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky kabelu 4x16 mm2</i>	m	105,00	322,50	28 773,15	5 089,35	33 862,50	RTS I / 2023
211	210800625RT1	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky vodiče CYA 4</i>	m	50,00	40,50	763,69	1 261,31	2 025,00	RTS I / 2023
212	650122611RT4	Vodič PRAFlaDur 2x1,5 mm2 volně	m	40,00	62,00	1 191,68	1 288,32	2 480,00	RTS II / 2023
213	210800626RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky vodiče CYA 6</i>	m	100,00	47,80	2 257,47	2 522,53	4 780,00	RTS I / 2023
214	210800628RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 <i>Varianta: včetně dodávky vodiče CYA 16</i>	m	380,00	84,50	22 525,27	9 584,73	32 110,00	RTS I / 2023
215	210010017RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 25 mm <i>Varianta: včetně dodávky trubky 1525 HF</i>	m	100,00	127,50	7 829,00	4 921,00	12 750,00	RTS I / 2023
216	210010018RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 32 mm <i>Varianta: včetně dodávky trubky 1532 HF</i>	m	100,00	172,00	12 117,70	5 082,30	17 200,00	RTS I / 2023
217	210010019RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 40 mm <i>Varianta: včetně dodávky trubky 1540 HF</i>	m	100,00	216,50	16 377,00	5 273,00	21 650,00	RTS I / 2023
218	210010003RU2	Trubka ohebná, vnější průměr 25 mm <i>Varianta: včetně dodávky Monoflex 1425</i>	m	50,00	54,60	504,00	2 226,00	2 730,00	RTS I / 2023
219	210010004RU2	Trubka ohebná, vnější průměr 32 mm <i>Varianta: včetně dodávky Monoflex 1432</i>	m	50,00	62,50	781,50	2 343,50	3 125,00	RTS I / 2023
220	210010005RU2	Trubka ohebná, vnější průměr 40 mm <i>Varianta: včetně dodávky Monoflex 1440</i>	m	50,00	77,30	1 413,00	2 452,00	3 865,00	RTS I / 2023
221	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek <i>Varianta: včetně pásku FeZn 30 x 4 mm</i>	m	80,00	134,00	5 096,00	5 624,00	10 720,00	RTS I / 2023
222	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka <i>Varianta: včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi</i>	kus	6,00	912,00	2 646,06	2 825,94	5 472,00	RTS I / 2023
223	650111611RT6	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr <i>Varianta: včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm</i>	m	60,00	290,50	1 282,24	16 147,76	17 430,00	RTS I / 2023
224	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm <i>Varianta: včetně dodávky drátu FeZn 10 mm</i>	m	25,00	157,00	1 762,00	2 163,00	3 925,00	RTS I / 2023
225	650111911R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na střešní hřeben	kus	10,00	240,00	0,00	2 400,00	2 400,00	RTS I / 2023
226	65011201	Pomocný jimač 500mm	kus	10,00	655,00	0,00	6 550,00	6 550,00	RTS II / 2023
227	34561104	Svorky (křížová, spojovací, okapová,zkušební)	kus	58,00	48,00	2 784,00	0,00	2 784,00	RTS I / 2023
228	34800600.V	Svítilno LED (stropní,nástěnné apod.)	kus	21,00	717,00	15 057,00	0,00	15 057,00	RTS I / 2023
229	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 <i>Varianta: vč. dodávky strojku, krytu a rámečku</i>	kus	5,00	315,00	1 176,15	398,85	1 575,00	RTS I / 2023
230	650051341RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6 <i>Varianta: vč. dodávky strojku, krytu a rámečku</i>	kus	2,00	336,00	489,58	182,42	672,00	RTS I / 2023
231	650051361RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 7 <i>Varianta: vč. dodávky strojku, krytu a rámečku</i>	kus	1,00	416,00	313,44	102,56	416,00	RTS I / 2023
232	210192012R00	Skříň oceloplechová PS-2 s náplní	kus	1,00	411,00	0,00	411,00	411,00	RTS I / 2023
233	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00	866,00	0,00	866,00	866,00	RTS I / 2023
234	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	5,00	35,00	175,00	0,00	175,00	RTS I / 2023
235	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	3,00	62,70	188,10	0,00	188,10	RTS I / 2023
236	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	1,00	89,80	89,80	0,00	89,80	RTS I / 2023
237	650052711RT2	Montáž zásuvky jednonásobné, 2P+PE <i>Varianta: včetně dodávky zásuvky</i>	kus	24,00	256,00	3 444,67	2 699,33	6 144,00	RTS I / 2023
238	650052711RT3	Montáž zásuvky nástěnné IP 44 <i>Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i>	kus	1,00	234,80	141,87	92,93	234,80	RTS II / 2023
239	650052823R00	Montáž zásuvky průmyslové IP 44 3P+N+PE 63 A	kus	2,00	234,80	0,00	469,60	469,60	RTS I / 2023

240	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	12,00	384,20	0,00	4 610,40	4 610,40	RTS I / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně dodávky</i>							
241	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvupólového do 25 A	kus	1,00	445,00	0,00	445,00	445,00	RTS I / 2023
242	345703910000	Krabice univerzální KU 68	kus	13,00	15,20	197,60	0,00	197,60	RTS I / 2023
243	3457142410	Krabice elektroinstalační plastová přístrojová 8130HA	kus	15,00	58,10	871,50	0,00	871,50	RTS I / 2023
244	357116410	Rozvaděč elektroměrový plastový ER 112/PVP7P	kus	1,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	RTS I / 2023
245	357127122	Rozvaděč RH pod omítku vč.rámečku	kus	1,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	RTS I / 2023
246	650034612R00	Montáž vývodky pro TČ,ČS, ŘJ vrat	kus	5,00	293,50	500,02	967,48	1 467,50	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>odhad</i>							
247	650101921R00	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	7,00	345,00	0,00	2 415,00	2 415,00	RTS II / 2023
248	34810	Nouzové svítidlo s piktogramem a autonomním zdrojem	kus	4,00	1 850,00	7 400,00	0,00	7 400,00	RTS II / 2023
249	34811	Nouzové svítidlo s autonomním zdrojem	kus	3,00	1 850,00	5 550,00	0,00	5 550,00	RTS II / 2023
250	650072421R00	Montáž a dodávka tlačítka TOTAL STOP	kus	1,00	423,00	0,00	423,00	423,00	RTS II / 2023
251	6505	Revize elektro	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
252	6501	Revize uzemnění vč. měřicího protokolu	kus	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	RTS II / 2023
<b>M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>						<b>240 959,52</b>	<b>1 932 540,48</b>	<b>2 173 500,00</b>	
253	4308630	Ocelová konstrukce dodávka včetně dílenské dokumentace a statiky	ks	1,00	612 000,00	38 379,67	573 620,33	612 000,00	RTS I / 2023
254	4308631	Opláštění dodávka	soubor	1,00	589 500,00	31 406,05	558 093,95	589 500,00	RTS I / 2023
255	7642	Klempířské prvky vč. okapů a svodů	soubor	1,00	175 500,00	136 877,62	38 622,38	175 500,00	RTS I / 2023
256	7662	Výplně otvorů (okna, vrata, dveře)	soubor	1,00	427 500,00	20 364,55	407 135,45	427 500,00	RTS I / 2023
257	430861	Montážní práce celkem včetně pomocného lešení	kg	1,00	369 000,00	13 931,63	355 068,37	369 000,00	RTS I / 2023
<b>Ostatní materiál</b>						<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	
258	44984102	Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schopností 183B	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2023
259	44984103	Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schopností 21A/113B	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	RTS II / 2023
<b>Zpevněné plochy</b>						<b>1 006 814,34</b>	<b>549 649,76</b>	<b>1 556 464,10</b>	
<b>Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>9 848,54</b>	<b>9 848,54</b>	
260	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	144,56	34,00	0,00	4 915,04	4 915,04	RTS I / 2023
261	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	42,90	115,00	0,00	4 933,50	4 933,50	RTS II / 2023
<b>16 Přemístění výkopku</b>						<b>0,00</b>	<b>3 946,80</b>	<b>3 946,80</b>	
262	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	42,90	92,00	0,00	3 946,80	3 946,80	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>nosnost 12 t</i>							
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>689,08</b>	<b>56 954,43</b>	<b>57 643,51</b>	
263	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	134,34	6,80	0,00	913,51	913,51	RTS II / 2023
264	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	723,00	10,00	0,00	7 230,00	7 230,00	RTS II / 2023
265	184103811R00	Výsadba keřů - přepoklad	kpl	1,00	49 500,00	689,08	48 810,92	49 500,00	RTS II / 2023
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>						<b>337 473,38</b>	<b>55 003,90</b>	<b>392 477,28</b>	
266	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	286,00	184,00	46 080,32	6 543,68	52 624,00	RTS II / 2023
267	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	286,00	144,00	34 401,02	6 782,98	41 184,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>štěrkodrt' frakce 0-63 mm</i>							
268	564211111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	286,00	56,00	11 358,47	4 657,53	16 016,00	RTS II / 2023
269	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	436,80	224,00	85 641,38	12 201,82	97 843,20	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>štěrkodrt' frakce 0-63 mm</i>							
270	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	436,80	423,10	159 992,19	24 817,89	184 810,08	RTS II / 2023
<b>57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>						<b>440 155,85</b>	<b>224 435,35</b>	<b>664 591,20</b>	
271	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2	m2	436,80	22,50	9 155,33	672,67	9 828,00	RTS II / 2023
272	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	873,60	11,00	8 203,56	1 406,04	9 609,60	RTS II / 2023
273	577142122RT2	Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	436,80	475,00	135 319,01	72 160,99	207 480,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>plochy 201-1000 m2</i>							
274	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	436,80	558,00	153 681,16	90 053,24	243 734,40	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>plochy 201-1000 m2</i>							
275	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm	m2	436,80	444,00	133 796,78	60 142,42	193 939,20	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>plochy 201-1000 m2</i>							
<b>59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>						<b>129 089,94</b>	<b>61 724,97</b>	<b>190 814,91</b>	
276	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	286,00	258,00	12 063,03	61 724,97	73 788,00	RTS II / 2023
277	592452655	Dlažba zámková standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	m2	300,30	389,70	117 026,91	0,00	117 026,91	RTS II / 2023
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>						<b>99 406,08</b>	<b>41 171,52</b>	<b>140 577,60</b>	
278	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou	m	47,00	272,40	9 687,11	3 115,69	12 802,80	RTS II / 2023
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně obrubníku 50/5/20 cm</i>							

279	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25</i>	m	16,00	477,00	5 569,95	2 062,05	7 632,00	RTS II / 2023
280	917862111RU2	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250</i>	m	118,00	522,90	46 840,90	14 861,30	61 702,20	RTS II / 2023
281	917862111RU4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 <i>Varianta: včetně obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250</i>	m	8,00	828,20	5 618,07	1 007,53	6 625,60	RTS II / 2023
282	919511011R00	Zřízení potrubního propustku z korugovaných trub DN 400 včetně betonových čel	m	21,50	2 410,00	31 690,05	20 124,95	51 815,00	RTS II / 2023
<b>H22 Komunikace pozemní a letišť</b>						<b>0,00</b>	<b>96 564,26</b>	<b>96 564,26</b>	
283	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	673,52	48,00	0,00	32 328,96	32 328,96	RTS II / 2023
284	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	542,07	118,50	0,00	64 235,30	64 235,30	RTS II / 2023
<b>VRN</b>						<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	
<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>						<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	
<b>03VRN Zařízení staveniště</b>						<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	
285	030001VRN	Zařízení staveniště včetně oplocení staveniště	Soubor	1,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
286	012002VRN	Geodetické práce (vytýčení objektů, geodetické zaměření dokončených objektů, zpracování geometrického plánu pro vklad do KÚ)	Soubor	1,00	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	
287	013002VRN	Dílenská dokumentace haly včetně statického výpočtu haly s opláštěním a střešním opláštěním	Soubor	1,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
288	040001VRN	Projekt skutečného provedení (3x tištěná forma PDF a DWG)	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
289	050001VRN	Zajištění zvláštního užívání komunikace a DIO	Soubor	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	RTS II / 2023
290	060001VRN	Fotodokumentace v diggitální podobě	Soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2023
291	070001VRN	Inženýrská činnost (vytýčení, předání, ochrana a zpětné předání dotčených inž., sítí jejich správcům, hutnicí zkoušky)	Soubor	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	RTS II / 2023
<b>Vodovodní přípojka</b>						<b>995,56</b>	<b>9 460,26</b>	<b>10 455,81</b>	
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>66,30</b>	<b>66,30</b>	
292	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,95	34,00	0,00	66,30	66,30	RTS II / 2023
<b>13 Hloubené vykopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>1 380,40</b>	<b>1 380,40</b>	
293	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	9,52	145,00	0,00	1 380,40	1 380,40	RTS II / 2023
<b>15 Roubení</b>						<b>350,24</b>	<b>4 555,96</b>	<b>4 906,20</b>	
294	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	26,52	155,00	350,24	3 760,36	4 110,60	RTS II / 2023
295	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	26,52	30,00	0,00	795,60	795,60	RTS II / 2023
<b>16 Přemístění výkopku</b>						<b>0,00</b>	<b>657,44</b>	<b>657,44</b>	
296	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,60	117,40	0,00	657,44	657,44	RTS II / 2023
<b>17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>0,00</b>	<b>1 369,10</b>	<b>1 369,10</b>	
297	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,25	116,40	0,00	727,50	727,50	RTS II / 2023
298	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,65	148,00	0,00	392,50	392,50	RTS II / 2023
299	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	2,65	94,00	0,00	249,10	249,10	RTS II / 2023
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>7,59</b>	<b>174,41</b>	<b>182,00</b>	
300	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm <i>Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou</i>	m2	6,50	28,00	7,59	174,41	182,00	RTS II / 2023
<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>0,00</b>	<b>320,49</b>	<b>320,49</b>	
301	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku	m3	0,62	513,60	0,00	320,49	320,49	RTS II / 2023
<b>87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>						<b>327,60</b>	<b>179,40</b>	<b>507,00</b>	
302	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	7,80	23,00	0,00	179,40	179,40	RTS II / 2023
303	286134601	Trubka vodovodní PE SDR 11 32x2,9 mm	m	7,80	42,00	327,60	0,00	327,60	RTS II / 2023
<b>89 Kanalizace dešťová</b>						<b>310,13</b>	<b>756,76</b>	<b>1 066,89</b>	
304	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šifka 30 cm	m	8,58	14,00	42,52	77,60	120,12	RTS II / 2023
305	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	7,80	28,00	5,48	212,92	218,40	RTS II / 2023
306	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	7,80	34,00	1,54	263,66	265,20	RTS II / 2023
307	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	8,19	56,00	260,58	198,06	458,64	RTS II / 2023
308	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,03	151,00	0,00	4,53	4,53	RTS II / 2023
<b>Přípojka tlakové kanalizace</b>						<b>43 450,88</b>	<b>15 823,44</b>	<b>59 274,32</b>	
<b>12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>81,60</b>	<b>81,60</b>	
309	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,40	34,00	0,00	81,60	81,60	RTS II / 2023
<b>13 Hloubené vykopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>1 948,80</b>	<b>1 948,80</b>	
310	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	13,44	145,00	0,00	1 948,80	1 948,80	RTS II / 2023
<b>15 Roubení</b>						<b>363,44</b>	<b>4 727,76</b>	<b>5 091,20</b>	
311	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	27,52	155,00	363,44	3 902,16	4 265,60	RTS II / 2023



312	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	27,52	30,00	0,00	825,60	825,60	RTS II / 2023
<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>889,06</b>	<b>889,06</b>	
313	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,04	117,40	0,00	591,70	591,70	RTS II / 2023
314	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,18	112,00	0,00	132,16	132,16	RTS II / 2023
315	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11,80	14,00	0,00	165,20	165,20	RTS II / 2023
	<i>Varianta: nosnost 12 t</i>								
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					<b>1 081,05</b>	<b>2 640,19</b>	<b>3 721,24</b>	
316	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,26	116,40	0,00	1 427,36	1 427,36	RTS II / 2023
317	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,18	960,00	1 081,05	1 007,91	2 088,96	RTS II / 2023
	<i>Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm</i>								
318	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,18	94,00	0,00	204,92	204,92	RTS II / 2023
<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					<b>14,02</b>	<b>321,98</b>	<b>336,00</b>	
319	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	12,00	28,00	14,02	321,98	336,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou</i>								
<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>					<b>0,00</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	
320	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,18	400,00	0,00	472,00	472,00	RTS II / 2023
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>					<b>638,35</b>	<b>375,28</b>	<b>1 013,63</b>	
321	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,64	880,00	274,94	288,26	563,20	RTS II / 2023
322	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,14	3 128,00	363,41	87,02	450,43	RTS II / 2023
<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>					<b>899,52</b>	<b>562,98</b>	<b>1 462,50</b>	
323	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	1,00	600,00	37,02	562,98	600,00	RTS II / 2023
324	58380129	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	0,25	3 450,00	862,50	0,00	862,50	RTS II / 2023
<b>724</b>	<b>Strojní vybavení</b>					<b>28 655,27</b>	<b>1 119,73</b>	<b>29 775,00</b>	
325	724149101R00	Montáž čerpadel strojních ponorných do 40 l, bez potrubí	kus	1,00	1 125,00	5,27	1 119,73	1 125,00	RTS II / 2023
326	42610463	Čerpadlo kalové 50 GFEU, motor 230 V, plovák	kus	1,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	RTS II / 2023
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>					<b>1 825,00</b>	<b>964,80</b>	<b>2 789,80</b>	
327	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	8,60	24,00	0,00	206,40	206,40	RTS II / 2023
328	286134602	Trubka vodovodní PE 100RC SDR 11 40x3,7 mm	m	9,00	65,00	585,00	0,00	585,00	RTS II / 2023
329	877172121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm	kus	8,00	94,80	0,00	758,40	758,40	RTS II / 2023
330	28653323.A	Koleno 90° elektrovařovací ELGEF Plus d 40 mm	kus	3,00	370,00	1 110,00	0,00	1 110,00	RTS II / 2023
331	28613103.M	Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	1,00	130,00	130,00	0,00	130,00	RTS II / 2023
<b>89</b>	<b>Kanalizace dešťová</b>					<b>9 974,24</b>	<b>1 272,84</b>	<b>11 247,08</b>	
332	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm	m	8,80	13,00	30,61	83,79	114,40	RTS II / 2023
333	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	9,00	28,00	6,33	245,67	252,00	RTS II / 2023
334	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	9,03	56,00	287,31	218,37	505,68	RTS II / 2023
335	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm,	kus	1,00	725,00	0,00	725,00	725,00	RTS II / 2023
336	28697256	Šachta plastová samonosná v. 1500 mm	kus	1,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	RTS II / 2023
<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>					<b>0,00</b>	<b>446,42</b>	<b>446,42</b>	
337	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	8,60	34,00	0,00	292,40	292,40	RTS II / 2023
338	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,02	151,00	0,00	154,02	154,02	RTS II / 2023
<b>12</b>	<b>Svodné splaškové potrubí</b>					<b>5 275,17</b>	<b>11 310,22</b>	<b>16 585,39</b>	
<b>Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>94,86</b>	<b>94,86</b>	
339	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,79	34,00	0,00	94,86	94,86	RTS II / 2023
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					<b>0,00</b>	<b>1 252,80</b>	<b>1 252,80</b>	
340	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	8,64	145,00	0,00	1 252,80	1 252,80	RTS II / 2023
<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					<b>0,00</b>	<b>1 166,98</b>	<b>1 166,98</b>	
341	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,44	117,40	0,00	169,06	169,06	RTS II / 2023
342	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,96	112,00	0,00	443,52	443,52	RTS II / 2023
343	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	39,60	14,00	0,00	554,40	554,40	RTS II / 2023
	<i>Varianta: nosnost 12 t</i>								
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					<b>1 620,51</b>	<b>2 295,04</b>	<b>3 915,55</b>	
344	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,68	116,40	0,00	544,75	544,75	RTS II / 2023
345	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,24	960,00	1 609,65	1 500,75	3 110,40	RTS II / 2023
	<i>Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm</i>								
346	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	9,30	28,00	10,86	249,54	260,40	RTS II / 2023
	<i>Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou</i>								
<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>					<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>1 584,00</b>	

347	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,96	400,00	0,00	1 584,00	1 584,00	RTS II / 2023
<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>						<b>274,94</b>	<b>288,26</b>	<b>563,20</b>
348	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,64	880,00	274,94	288,26	563,20	RTS II / 2023
<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>						<b>3 046,74</b>	<b>917,76</b>	<b>3 964,50</b>
349	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	9,00	62,40	75,79	485,81	561,60	RTS II / 2023
350	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	3,00	789,50	2 368,50	0,00	2 368,50	RTS II / 2023
351	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00	78,70	0,80	156,60	157,40	RTS II / 2023
352	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	155,00	310,00	0,00	310,00	RTS II / 2023
353	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2,00	138,50	1,65	275,35	277,00	RTS II / 2023
354	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	145,00	290,00	0,00	290,00	RTS II / 2023
<b>89</b>	<b>Kanalizace dešťová</b>						<b>332,98</b>	<b>3 710,52</b>	<b>4 043,50</b>
355	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	9,00	32,00	16,40	271,60	288,00	RTS II / 2023
356	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00	2 575,00	267,52	2 307,48	2 575,00	RTS II / 2023
357	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	9,90	14,00	49,06	89,54	138,60	RTS II / 2023
358	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,90	151,00	0,00	1 041,90	1 041,90	RTS II / 2023
<b>12</b>	<b>Přípojka elektro - zemní práce</b>						<b>3 397,23</b>	<b>13 930,17</b>	<b>17 327,40</b>
	<b>Odkopávky a prokopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>382,50</b>	<b>382,50</b>
359	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	11,25	34,00	0,00	382,50	382,50	RTS II / 2023
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>						<b>0,00</b>	<b>2 570,40</b>	<b>2 570,40</b>
360	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,00	142,80	0,00	2 570,40	2 570,40	RTS II / 2023
<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>						<b>0,00</b>	<b>1 035,00</b>	<b>1 035,00</b>
361	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	11,25	92,00	0,00	1 035,00	1 035,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta: nosnost 12 t</i>								
<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>						<b>3 397,23</b>	<b>9 942,27</b>	<b>13 339,50</b>
362	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	11,25	116,40	0,00	1 309,50	1 309,50	RTS II / 2023
363	175101101RT2	Obsyp vedení bez prohození sypaniny	m3	6,75	960,00	3 353,43	3 126,57	6 480,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta: s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm</i>								
364	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	37,50	28,00	43,80	1 006,20	1 050,00	RTS II / 2023
	<i>Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou</i>								
365	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,25	400,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS II / 2023
<b>Celkem:</b>								<b>7 404 466,82</b>	

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Hala pro garážování hasičské techniky</b>	Doba výstavby	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstav 24.05.2023	Projektant:
Lokalita:	Malšice	Konec výstavb	Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Zpracoval:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.	Zpracováno dr 24.05.2023	Zpracováno dne: 45453

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
01		Hala	2 341 336,28	3 128 023,51	5 469 359,80
01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	2 588,08	2 588,08
01	13	Hloubené vykopávky	0,00	32 300,89	32 300,89
01	17	Konstrukce ze zemin	0,00	64 704,68	64 704,68
01	21	Úprava podloží a základové spáry	61 055,53	38 958,27	100 013,80
01	27	Základy	461 026,16	110 773,17	571 799,32
01	31	Zdi podpěrné a volné	108 141,37	26 317,42	134 458,79
01	34	Stěny a příčky	31 302,53	20 923,23	52 225,77
01	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	91 416,52	32 645,37	124 061,89
01	61	Úprava povrchů vnitřní	8 198,08	54 274,88	62 472,96
01	62	Úprava povrchů vnější	52 985,55	24 451,03	77 436,58
01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	32 879,80	86 916,53	119 796,33
01	64	Výplně otvorů	4 627,90	2 575,50	7 203,40
01	711	Izolace proti vodě	81 747,71	60 302,63	142 050,35
01	713	Izolace tepelné	16 676,54	2 820,65	19 497,19
01	721	Vnitřní kanalizace	16 573,43	11 249,43	27 822,86
01	722	Vnitřní vodovod	10 474,53	23 897,38	34 371,91
01	725	Zařizovací předměty	44 006,26	7 191,56	51 197,82
01	728	Vzduchotechnika	120 780,63	75 366,47	196 147,10
01	732	Vytápění	472 948,95	104 801,49	577 750,44
01	766	Konstrukce truhlářské	57 598,60	4 322,02	61 920,63
01	771	Podlahy z dlaždic	35 827,48	19 206,31	55 033,79
01	781	Obklady (keramické)	15 685,46	23 663,36	39 348,82
01	784	Malby	2 508,71	8 808,79	11 317,50
01	89	Kanalizace dešťová	193 822,99	175 043,34	368 866,33
01	94	Lešení a stavební výtahy	4 110,16	5 969,84	10 080,00
01	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	43 721,77	43 721,77
01	M21	Elektromontáže	173 781,87	131 688,93	305 470,80
01	M43	Montáže ocelových konstrukcí	240 959,52	1 932 540,48	2 173 500,00
01		Ostatní materiál	2 200,00	0,00	2 200,00
02		Zpevněné plochy	1 006 814,34	549 649,76	1 556 464,10
02	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	9 848,54	9 848,54
02	16	Přemístění výkopku	0,00	3 946,80	3 946,80
02	18	Povrchové úpravy terénu	689,08	56 954,43	57 643,51
02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	337 473,38	55 003,90	392 477,28
02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	440 155,85	224 435,35	664 591,20
02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	129 089,94	61 724,97	190 814,91
02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	99 406,08	41 171,52	140 577,60

02	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	96 564,26	96 564,26
03		VRN	0,00	275 000,00	275 000,00
03		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	275 000,00	275 000,00
03	03VRN	Zařízení stavenišť	0,00	275 000,00	275 000,00
04		Vodovodní přípojka	995,56	9 460,26	10 455,81
04	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	66,30	66,30
04	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 380,40	1 380,40
04	15	Roubení	350,24	4 555,96	4 906,20
04	16	Přemístění výkopku	0,00	657,44	657,44
04	17	Konstrukce ze zemin	0,00	1 369,10	1 369,10
04	18	Povrchové úpravy terénu	7,59	174,41	182,00
04	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	320,49	320,49
04	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	327,60	179,40	507,00
04	89	Kanalizace dešťová	310,13	756,76	1 066,89
05		Přípojka tlakové kanalizace	43 450,88	15 823,44	59 274,32
05	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	81,60	81,60
05	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 948,80	1 948,80
05	15	Roubení	363,44	4 727,76	5 091,20
05	16	Přemístění výkopku	0,00	889,06	889,06
05	17	Konstrukce ze zemin	1 081,05	2 640,19	3 721,24
05	18	Povrchové úpravy terénu	14,02	321,98	336,00
05	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	472,00	472,00
05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	638,35	375,28	1 013,63
05	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	899,52	562,98	1 462,50
05	724	Strojní vybavení	28 655,27	1 119,73	29 775,00
05	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	1 825,00	964,80	2 789,80
05	89	Kanalizace dešťová	9 974,24	1 272,84	11 247,08
05	M23	Montáže potrubí	0,00	446,42	446,42
06		Svodné splaškové potrubí	5 275,17	11 310,22	16 585,39
06	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	94,86	94,86
06	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 252,80	1 252,80
06	16	Přemístění výkopku	0,00	1 166,98	1 166,98
06	17	Konstrukce ze zemin	1 620,51	2 295,04	3 915,55
06	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	1 584,00	1 584,00
06	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	274,94	288,26	563,20
06	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	3 046,74	917,76	3 964,50
06	89	Kanalizace dešťová	332,98	3 710,52	4 043,50
07		Přípojka elektro - zemní práce	3 397,23	13 930,17	17 327,40
07	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	382,50	382,50
07	13	Hloubené vykopávky	0,00	2 570,40	2 570,40
07	16	Přemístění výkopku	0,00	1 035,00	1 035,00
07	17	Konstrukce ze zemin	3 397,23	9 942,27	13 339,50
			<b>Celkem:</b>		<b>7 404 466,82</b>

## Výkaz výměr

Název stavby:	<b>Hala pro garážování hasičské techniky</b>	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Malšice	Zhotovitel:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Zpracoval:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.	Zpracováno dne:	45453

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
	<b>01</b>		<b>Hala</b>			
	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>			
1	01	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 276,6*0,2 13*8*0,2	m3	76,12 55,32 20,80	0,00
			<i>Hala</i>			
			<i>vsak</i>			
	<b>01</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>			
2	01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 24,2 33,24 7,95	m3	65,39 24,20 33,24 7,95	0,00
			<i>patky</i>			
			<i>pasy hala</i>			
			<i>pasy zázemí</i>			
3	01	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 13*8*2	m3	208,00 208,00	0,00
			<i>vsak</i>			
	<b>01</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>			
4	01	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění 208-78	m3	130,00 130,00	0,00
			<i>vsak</i>			
5	01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 42	m3	42,00 42,00	0,00
			<i>pasy</i>			
6	01	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 273,39-172	m3	101,39 101,39	0,00
7	01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	101,39	0,00
	<b>01</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží a základové spáry</b>			
8	01	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextílií 13*8+31,5*1,15	m2	140,23 140,23	0,00
9	01	212531111R00	Výplň vsakovacího tělesa kam. hrubě drcen. 32/63 mm 13*8*0,75	m3	78,00 78,00	0,00
			<i>vsak</i>			
10	01	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 s betonovým základem	kus	1,00	0,00
11	01	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože	m	27,00	0,00
	<b>01</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>			
12	01	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C 16/20 35*0,15	m3	5,25 5,25	0,00
			<i>zázemí</i>			
13	01	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm 26,5*0,25+38,7*0,5	m2	25,98 25,98	0,00
14	01	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 3,84+2,88+4,7+9,22	m3	20,64 20,64	0,00
15	01	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 13,26+7,14+3,15	m3	23,55 23,55	0,00
16	01	273323611RV1	Železobeton základových desek C 30/37, drátky 30kg/m3 230,2*0,2	m3	46,04 46,04	0,00
17	01	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 53,1+28,6+12,6	m2	94,30 94,30	0,00
18	01	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	94,30	0,00
19	01	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 12*2,1	m2	25,20 25,20	0,00
			<i>zázemí</i>			
20	01	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	25,20	0,00
21	01	274354022R00	Bednění kruhových prostupů základem do 0,02 m2, dl. 0,5 m	kus	4,00	0,00

22	01	275361214R00	Výztuž základových patek do 12 mm z oceli B500B (10505)	t	1,33	0,00
23	01	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí 35*0,00444	t	0,16	0,00
	<b>01</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>			
24	01	311238114R00	Zdivo cihelné 24 P+D P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 240 mm (10+3,25)*2*3 - (0,8*2,1*2+1,25*1,25+0,6*0,75*2)	m2	73,68 79,50 -5,82	0,00
25	01	317121021RU2	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm	kus	2,00	0,00
26	01	317121021RU5	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm	kus	1,00	0,00
27	01	317168130R00	Překlad 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení	kus	6,00	0,00
28	01	317168131R00	Překlad 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	0,00	0,00
29	01	317168132R00	Překlad 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	6,00	0,00
	<b>01</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>			
30	01	342248114R00	Příčky 14 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 140 mm 3,25*3 -0,8*2	m2	8,15 9,75 -1,60	0,00
31	01	342248112R00	Příčky 11,5 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 115 mm (3,25+2,25+2)*3 -0,7*2*2	m2	19,70 22,50 -2,80	0,00
32	01	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 3,25*9,75-3,74	m2	27,95 27,95	0,00
33	01	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 1,58+2,16	m2	3,74 3,74	0,00
	<b>01</b>	<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>			
34	01	411168143RT2	Strop cihelný osová vzdálenost nosníků 500 mm, tl. 250 mm, nosník 3,25 - 4 m 3,75*10,25	m2	38,44 38,44	0,00
35	01	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 0,25*0,15*26,5	m3	0,99 0,99	0,00
36	01	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 26,5*0,15*2	m2	7,95 7,95	0,00
37	01	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 26,5*0,15*2	m2	7,95 7,95	0,00
	<b>01</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>			
38	01	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 93,6+38,2+40,5+15,9 -38,6	m2	149,60 188,20 -38,60	0,00
	<b>01</b>	<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>			
39	01	622311523RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 120 mm 48*0,6	m2	28,80 28,80	0,00
40	01	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná - vnitřní sokl 38,7*0,8	m2	30,96 30,96	0,00
	<b>01</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
41	01	631312621RT2	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 30,5*0,063	m3	1,92 1,92	0,00
42	01	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 8 mm, zpevňující 250*0,03	m3	7,50 7,50	0,00
43	01	631571001R00	Násyp z kameniva drceného 0 -32 mm 250*0,2	m3	50,00 50,00	0,00
44	01	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) 16,8*0,15	m3	2,52 2,52	0,00
45	01	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	552,41	0,00
	<b>01</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>			
46	01	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00	0,00
47	01	553307111	Zárubeň ocelová YH100 DV rozměr 700 x 1970 x 100 P mm	kus	2,00	0,00
48	01	55330382	Zárubeň ocelová YH100 rozměr 800 x 1970 x 100 L mm	kus	1,00	0,00
	<b>01</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>			
49	01	711171559RT3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně 268,6	m2	268,60 268,60	0,00
50	01	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilíí	m2	268,60	0,00

			268,6				268,60	
51	01	711191172RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií		m2		268,60	0,00
52	01	711131311R00	Provedení izolace popovou fólií v ploše vodorovné, včetně pásy		m2		23,20	0,00
53	01	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		t		0,75	0,00
	<b>01</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
54	01	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá		m2		32,50	0,00
			32,5				32,50	
55	01	28375857	Deska polystyrenová EPS 150 tl. 120 mm		m2		33,15	0,00
			32,5				32,50	
			;ztratiné 2%; 0,65				0,65	
56	01	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně		m2		32,50	0,00
57	01	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm		m2		31,42	0,00
			30,5				30,50	
			;ztratiné 3%; 0,915				0,92	
58	01	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m		t		0,23	0,00
	<b>01</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
59	01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		m3		10,52	0,00
			20*1*0,4+9*0,7*0,4				10,52	
60	01	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny		m3		3,48	0,00
			20*0,3*0,4+9*0,3*0,4				3,48	
61	01	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm		m3		1,16	0,00
			20*0,1*0,4+9*0,1*0,4				1,16	
62	01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		m3		5,88	0,00
63	01	162303111R00	Vodorovné přemíst.přebytečného výkopku z rýh do 500 m		m3		1,16	0,00
64	01	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 110		m		9,00	0,00
65	01	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150		m		20,00	0,00
66	01	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, odvětrávací D 110 x 2,7 mm		m		5,00	0,00
67	01	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm		m		2,00	0,00
68	01	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm		m		7,00	0,00
69	01	721171209R00	Trubka pro připojení WC, HL202, D 110/50 mm		kus		1,00	0,00
70	01	28613041.M	Koleno 45° d 110 mm PE 100 +GF+		kus		6,06	0,00
			6				6,00	
			;ztratiné 1%; 0,06				0,06	
71	01	2861468	Odbočka 45° 150/100		kus		3,03	0,00
			3				3,00	
			;ztratiné 1%; 0,03				0,03	
72	01	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm		m		29,00	0,00
73	01	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m		%		369,74	0,00
	<b>01</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>					
74	01	722172313R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16		m		33,00	0,00
75	01	722172312R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16		m		24,00	0,00
76	01	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm		m		24,00	0,00
77	01	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm		m		33,00	0,00
78	01	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm		m		57,00	0,00
79	01	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí		m		57,00	0,00
80	01	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m		%		398,85	0,00
	<b>01</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
81	01	725139102R00	Montáž Kombifix pisoáru		soubor		1,00	0,00
82	01	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly		soubor		2,00	0,00
83	01	725119306R00	Montáž klozetu závěsného		soubor		1,00	0,00
84	01	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček		soubor		1,00	0,00
85	01	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých		soubor		1,00	0,00
86	01	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur		kus		1,00	0,00
87	01	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otírání odpadu		kus		1,00	0,00
88	01	725823121RT1	Baterie umyvadlová stojánková ruční, včetně otírání odpadu		kus		2,00	0,00
89	01	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství		kus		1,00	0,00
90	01	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2"		soubor		8,00	0,00
91	01	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2"		soubor		1,00	0,00
92	01	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"		soubor		0,00	0,00
93	01	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"		kus		2,00	0,00

94	01	64214330	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 550 x 450 mm	kus	2,00	0,00
95	01	642938126	Vanička sprchová keramická obdélník 1000 x 800 mm	kus	1,00	0,00
96	01	64233512	Klozet kombi vodorovný odpad, boční napouštění, bílý	kus	1,00	0,00
97	01	64271105	Výlevka závěsná s chromovou mřížkou, bílá	kus	1,00	0,00
98	01	64240059	Mísa klozetová závěsná hluboké splachování, bílá	kus	1,00	0,00
99	01	725122221R00	Pisoár s automatickým splachovačem, SLP 17	soubor	1,00	0,00
100	01	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	612,22	0,00
	<b>01</b>	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>			
101	01	728212412R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,00	0,00
102	01	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	4,00	0,00
103	01	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	15,00	0,00
104	01	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	22,00	0,00
105	01	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	210,00	0,00
106	01	42981161	Potrubí SPIRO, 100 mm x 1 m	m	4,00	0,00
107	01	42981162	Potrubí SPIRO, 125 mm x 1 m	m	5,00	0,00
108	01	42981164	Potrubí SPIRO, 160 mm x 1 m	m	10,00	0,00
109	01	42981168	Potrubí SPIRO, 250 mm x 1 m	m	18,00	0,00
110	01	42981170	Potrubí SPIRO, 315 mm x 1 m	m	4,00	0,00
111	01	63151680	Pás lamelový 8000 x 1000 x 20 mm s folií 5	m2	5,25	0,00
			;ztratiné 5%: 0,25		5,00	
					0,25	
112	01	63151682	Pás lamelový 4000 x 1000 x 40 mm s folií 30	m2	31,50	0,00
			;ztratiné 5%: 1,5		30,00	
					1,50	
113	01	429128	Ventilátor radiální 2500 m3	kus	1,00	0,00
114	01	429128	Ventilátor radiální stropní pr. 100 mm 50m3	kus	1,00	0,00
115	01	429128	Ventilátor radiální stropní pr 100 mm 80m3	kus	1,00	0,00
116	01	429128	Ventilátor stropní radiální pr. 100 mm 120m3	kus	1,00	0,00
117	01	42972	Hlavice výfuková	kus	1,00	0,00
118	01	42971	Klapka žaluziová samotížná	kus	1,00	0,00
119	01	42971	Klapka regulační kruhová RKKM d 160 mm	kus	4,00	0,00
120	01	429815	Hadice ohebná Semivac, 125 mm x 1 m	kus	15,00	0,00
121	01	42985	VZT akumulární zákryt	kus	2,00	0,00
122	01	42985	VZT akumulární zákryt s nožičkami	kus	2,00	0,00
123	01	309000170	Drobný spojovací materiál	%	5,00	0,00
124	01	430861002R00	Montáž vzduchotechniky	%	40,00	0,00
125	01	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	2 175,00	0,00
	<b>01</b>	<b>732</b>	<b>Vytápění</b>			
126	01	738119121R00	Jednotka čerpadlová dvoutrub.	kus	1,00	0,00
127	01	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00	0,00
128	01	732421312R00	Čerpadlo oběhové UPS 25-40	soubor	1,00	0,00
129	01	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	15,00	0,00
130	01	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	65,00	0,00
131	01	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	35,00	0,00
132	01	734121612R00	Ventily zpětné přírubové Z 16-117-516, DN 25	soubor	1,00	0,00
133	01	734113112R00	Kohout kulový uzav.IDN 20 s nav.pří	kus	4,00	0,00
134	01	734113113R00	Kohout kulový uzav. DN 25 s nav.pří	kus	4,00	0,00
135	01	734293273R00	Kohout kulový FILTR DN 25	kus	2,00	0,00
136	01	734293513R00	Kohout kul.se zpětnou kl. DN 25	kus	1,00	0,00
137	01	734223113R00	Ventil termostatický, rohový, DN 20	kus	3,00	0,00
138	01	722181211RT5	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	15,00	0,00
139	01	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	65,00	0,00
140	01	722181211RT9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	10,00	0,00
141	01	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	12,00	0,00
142	01	722181224RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	13,00	0,00
143	01	734192712R00	Ventil odvodušňovací kulový D 62-017-540 I, DN 25	soubor	4,00	0,00
144	01	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	4,00	0,00
145	01	735151161R00	Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 500 mm	kus	1,00	0,00
146	01	735151163R00	Otopné těleso panelové Klasik 11, v. 600 mm, dl. 700 mm	kus	1,00	0,00
147	01	735151469R00	Otopné těleso panelové Klasik 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00	0,00
148	01	735151472R00	Otopné těleso panelové Klasik 33, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	3,00	0,00
149	01	735171114R00	Těleso trubkové v. 1820 mm, dl. 600 mm	kus	1,00	0,00



150	01	7331114	Potrubí pro podlahové vytápění s kyslíkovou bariérou 16x2	m	50,00	0,00
151	01	736110003RT3	Podlahové vytápění	m2	12,00	0,00
152	01	734264322R00	Šroubení topenářské, rohové, HERZ DN 15	kus	1,00	0,00
153	01	734266426R00	Šroubení topenářské rohov.typ VK DN15	kus	3,00	0,00
154	01	734264422R00	Šroubení uzavíratelné DN20	kus	3,00	0,00
155	01	5513730630	Hlavice termostatická standard	kus	3,00	0,00
156	01	736322911R00	Dilatační profil	m	28,00	0,00
157	01	736323913R00	Ochranná trubka PE pro trubku 20 x 2,0 mm	m	3,00	0,00
158	01	7351209	Sada pro kombinované el. vytápění vč. regulace, 400W	kus	1,00	0,00
159	01	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	750,00	0,00
160	01	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	28,00	0,00
161	01	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	5,00	0,00
162	01	998735201R00	Přesun hmot pro vytápění, výšky do 6 m	%	5 983,00	0,00
	<b>01</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			
163	01	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	0,00
164	01	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň,1kf. š. do 1 m	kus	3,00	0,00
165	01	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kf.do 80 cm,	kus	2,00	0,00
166	01	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	2,00	0,00
167	01	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00	0,00
168	01	5534070	Dveře 800 x 1970 mm L, P - celokovové,zateplené,samozavírač, EW 15 DP3-C	kus	1,00	0,00
169	01	553407073	Dveře 900 x 1970 mm L, P - celokovové,zateplené,samozavírač, EW 15 DP3-C	kus	1,00	0,00
170	01	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,14	0,00
	<b>01</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>			
171	01	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby 30,5 <i>zázemí</i>	m2	30,50	0,00
172	01	771575106RT1	Montáž podlah keram.,režně hladké, tmel, 20x10 cm	m2	30,50	0,00
173	01	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm 23,6	m	23,60	0,00
174	01	597623082	Dlaždice 10x20 Color Two šedá mat 30,5	m2	32,94	0,00
			;ztratiné 8%; 2,44		30,50	
175	01	59761009	Sokl dl. 30cm povrch hladký matný 78	kus	84,24	0,00
			;ztratiné 8%; 6,24		78,00	
176	01	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	6,24	0,00
	<b>01</b>	<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>		0,77	
177	01	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	38,60	0,00
178	01	781210131R00	Obkládání stěn obl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	38,60	0,00
179	01	597813600	Obkládačka 20x20 bílá mat 38,6	m2	41,69	0,00
			;ztratiné 8%; 3,088		38,60	
180	01	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,09	0,00
	<b>01</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>		0,52	
181	01	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	33,30	0,00
182	01	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	33,30	0,00
183	01	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	90,60	0,00
184	01	784115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	90,60	0,00
	<b>01</b>	<b>89</b>	<b>Kanalizace dešťová</b>			
185	01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (40+8+59)*0,5*0,9	m3	48,15	0,00
186	01	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku (40+8+59)*0,1*0,5	m3	5,35	0,00
					5,35	
187	01	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (40+8+59)*0,5*0,3	m3	16,05	0,00
					16,05	
188	01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (40+8+59)*0,5*0,5	m3	26,75	0,00
					26,75	
189	01	162303111R00	Vodorovné přemíst.přebytečného výkopku z rýh do 500 m	m3	5,35	0,00
190	01	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	95,00	0,00
			59 <i>kanalizace dešťová</i>		59,00	
			36 <i>odvod od TČ</i>		36,00	

191	01	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	8,00	0,00
192	01	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm	m	40,00	0,00
193	01	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	2,00	0,00
194	01	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	0,00
195	01	28698009	Žlab 200 S, rozměr 242 x 1000 x 265 mm	kus	12,00	0,00
196	01	822392111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400 - propustek	m	17,00	0,00
197	01	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	4,50	0,00
198	01	270210233R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové zatř.spár,na MC 25	m3	0,60	0,00
199	01	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	143,00	0,00
200	01	998271201R00	Přesun hmot pro kanalizace zděné, otevřený výkop	t	65,36	0,00
	<b>01</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			
201	01	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	140,00	0,00
	<b>01</b>	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>			
202	01	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	553,16	0,00
	<b>01</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			
203	01	210100204R00	Skříň pojistková HDS	kus	1,00	0,00
204	01	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2	m	80,00	0,00
205	01	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	260,00	0,00
206	01	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	270,00	0,00
207	01	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2	m	30,00	0,00
208	01	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2	m	90,00	0,00
209	01	210800114RT1	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2	m	105,00	0,00
210	01	210800625RT1	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2	m	50,00	0,00
			50		50,00	
211	01	650122611RT4	Vodič PRAFlaDur 2x1,5 mm2 volně	m	40,00	0,00
212	01	210800626RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2	m	100,00	0,00
213	01	210800628RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2	m	380,00	0,00
214	01	210010017RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 25 mm	m	100,00	0,00
215	01	210010018RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 32 mm	m	100,00	0,00
216	01	210010019RT2	Trubka tuhá, bezhalogenová, uložená pevně 40 mm	m	100,00	0,00
217	01	210010003RU2	Trubka ohebná, větší průměr 25 mm	m	50,00	0,00
218	01	210010004RU2	Trubka ohebná , větší průměr 32 mm	m	50,00	0,00
219	01	210010005RU2	Trubka ohebná , větší průměr 40 mm	m	50,00	0,00
220	01	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	80,00	0,00
221	01	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka	kus	6,00	0,00
222	01	650111611RT6	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	60,00	0,00
223	01	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm	m	25,00	0,00
224	01	650111911R00	Montáž jímací tyče do 3 m, na střešní hřeben	kus	10,00	0,00
225	01	65011201	Pomocný jímač 500mm	kus	10,00	0,00
226	01	34561104	Svorky (křížová, spojovací, okapová,zkušební)	kus	58,00	0,00
227	01	34800600.V	Svítilno LED (stropní,nástěnné apod.)	kus	21,00	0,00
228	01	650051311RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	kus	5,00	0,00
229	01	650051341RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6	kus	2,00	0,00
230	01	650051361RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 7	kus	1,00	0,00
231	01	210192012R00	Skříň oceloplechová PS-2 s náplní	kus	1,00	0,00
232	01	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00	0,00
233	01	34536700	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	kus	5,00	0,00
234	01	34536705	Rámeček dvojnásobný, vodorovný 3901A-B20	kus	3,00	0,00
235	01	34536710	Rámeček trojnásobný, vodorovný 3901A-B30	kus	1,00	0,00
236	01	650052711RT2	Montáž zásuvky jednonásobné , 2P+PE	kus	24,00	0,00
237	01	650052711RT3	Montáž zásuvky nástěnné IP 44	kus	1,00	0,00
238	01	650052823R00	Montáž zásuvky průmyslové IP 44 3P+N+PE 63 A	kus	2,00	0,00
239	01	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	12,00	0,00
240	01	650063611R00	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	1,00	0,00
241	01	345703910000	Krabice univerzální KU 68	kus	13,00	0,00
242	01	3457142410	Krabice elektroinstalační plastová přístrojová 8130HA	kus	15,00	0,00
243	01	357116410	Rozvaděč elektroměrový plastový ER 112/PVP7P	kus	1,00	0,00
244	01	357127122	Rozvaděč RH pod omítku vč.rámečku	kus	1,00	0,00
245	01	650034612R00	Montáž vývodky pro TČ,ČS, ŘJ vrat	kus	5,00	0,00
246	01	650101921R00	Montáž nouzového svítidla přisazeného	kus	7,00	0,00
247	01	34810	Nouzové svítidlo s piktogramem a autonomním zdrojem	kus	4,00	0,00
248	01	34811	Nouzové svítidlo s autonomním zdrojem	kus	3,00	0,00

249	01	650072421R00	Montáž a dodávka tlačítka TOTAL STOP		kus	1,00	0,00
250	01	6505	Revize elektro		kus	1,00	0,00
251	01	6501	Revize uzemnění vč. měřicího protokolu		kus	1,00	0,00
	<b>01</b>	<b>M43</b>	<b>Montáže ocelových konstrukcí</b>				
252	01	4308630	Ocelová konstrukce dodávka včetně dílenské dokumentace a statiky		ks	1,00	0,00
253	01	4308631	Opláštění dodávka		soubor	1,00	0,00
254	01	7642	Klempířské prvky vč. okapů a svodů		soubor	1,00	0,00
255	01	7662	Výplně otvorů (okna, vrata, dveře)		soubor	1,00	0,00
256	01	430861	Montážní práce celkem včetně pomocného lešení		kg	1,00	0,00
	<b>01</b>		<b>Ostatní materiál</b>				
257	01	44984102	Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schpností 183B		kus	1,00	0,00
258	01	44984103	Přístroj hasicí práškový PHP s hasicí schpností 21A/113B		kus	1,00	0,00
	<b>02</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
	<b>02</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
259	02	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 436,8*0,2 286*0,2	parkoviště asfalt. parkoviště dlažba	m3	144,56 87,36 57,20	0,00
260	02	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 286*0,15		m3	42,90 42,90	0,00
	<b>02</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				
261	02	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 42,9		m3	42,90 42,90	0,00
	<b>02</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
262	02	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm (1895-276,6-436,8-286)*0,15		m2	134,34 134,34	0,00
263	02	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	723,00	0,00
264	02	184103811R00	Výsadba keřů - přepoklad		kpl	1,00	0,00
	<b>02</b>	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				
265	02	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 20 cm		m2	286,00	0,00
266	02	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	286,00	0,00
267	02	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm		m2	286,00	0,00
268	02	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm		m2	436,80	0,00
269	02	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm		m2	436,80	0,00
	<b>02</b>	<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>				
270	02	573231127R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2		m2	436,80	0,00
271	02	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2 436,8*2		m2	873,60 873,60	0,00
272	02	577142122RT2	Beton asfalt. ACL 16 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm		m2	436,80	0,00
273	02	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm		m2	436,80	0,00
274	02	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm		m2	436,80	0,00
	<b>02</b>	<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				
275	02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2	286,00	0,00
276	02	592452655	Dlažba zámková standard přírodní 200 x 100 x 80 mm 286 :ztratiné 5%: 14,3		m2	300,30 286,00 14,30	0,00
	<b>02</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				
277	02	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou		m	47,00	0,00
278	02	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15		m	16,00	0,00
279	02	917862111RU2	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15		m	118,00	0,00
280	02	917862111RU4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15		m	8,00	0,00
281	02	919511011R00	Zřízení potrubního propustku z korugovaných trub DN 400 včetně betonových čel		m	21,50	0,00
	<b>02</b>	<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letiště</b>				
282	02	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný		t	673,52	0,00
283	02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný		t	542,07	0,00
	<b>03</b>		<b>VRN</b>				
	<b>03</b>		<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>				
	<b>03</b>	<b>03VRN</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				
284	03	030001VRN	Zařízení staveniště včetně oplocení staveniště		Soubor	1,00	0,00
285	03	012002VRN	Geodetické práce (vytýčení objektů, geodetické zaměřenídokončených objektů, zpracování geometrického plánu pro vklad do KÚ		Soubor	1,00	0,00
286	03	013002VRN	Dílenská dokumentace haly včetně statického výpočtu haly s opláštěním a střešním opláštěním		Soubor	1,00	0,00
287	03	040001VRN	Projekt skutečného provedení (3x tištěná forma PDF a DWG)		Soubor	1,00	0,00

288	03	050001VRN	Zajištění zvláštního užívání komunikace a DIO		Soubor	1,00	0,00
289	03	060001VRN	Fotodokumentace v diggitalní podobě		Soubor	1,00	0,00
290	03	070001VRN	Inženýrská činnost (vytyčení,předání,ochrana a zpětné předání dotčených inž., sítí jejich správcům, hutníci zkoušky		Soubor	1,00	0,00
<b>04</b>			<b>Vodovodní přípojka</b>				
<b>04</b>	<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
291	04	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 6,5*1*0,3		m3	1,95 1,95	0,00
<b>04</b>	<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
292	04	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 7*0,8*1,7		m3	9,52 9,52	0,00
<b>04</b>	<b>15</b>		<b>Roubení</b>				
293	04	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 7,8*1,7*2		m2	26,52 26,52	0,00
294	04	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		m2	26,52	0,00
<b>04</b>	<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
295	04	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7*0,8*1		m3	5,60 5,60	0,00
<b>04</b>	<b>17</b>		<b>Konstrukce ze zemin</b>				
296	04	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 9,52	výkopy	m3	6,25 9,52	0,00
			-2,65-0,62	obsyp		-3,27	
297	04	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 7,8*0,34		m3	2,65 2,65	0,00
298	04	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu		m3	2,65	0,00
<b>04</b>	<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
299	04	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm 1,95/0,3		m2	6,50 6,50	0,00
<b>04</b>	<b>45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				
300	04	451595111R00	Lože pod potrubí z prohozeného výkopku 7,8*0,08		m3	0,62 0,62	0,00
<b>04</b>	<b>87</b>		<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				
301	04	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm		m	7,80	0,00
302	04	286134601	Trubka vodovodní PE SDR 11 32x2,9 mm		m	7,80	0,00
<b>04</b>	<b>89</b>		<b>Kanalizace dešťová</b>				
303	04	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm		m	8,58	0,00
304	04	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80		m	7,80	0,00
305	04	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70		m	7,80	0,00
306	04	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 7,8*1,05		m	8,19 8,19	0,00
307	04	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	0,03	0,00
<b>05</b>			<b>Přípojka tlakové kanalizace</b>				
<b>05</b>	<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
308	05	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 8*0,3		m3	2,40 2,40	0,00
<b>05</b>	<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				
309	05	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 8*1,6*0,8	rýha	m3	13,44 10,24	0,00
			2*1,6*1	osazení jímkou		3,20	
<b>05</b>	<b>15</b>		<b>Roubení</b>				
310	05	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 8,6*1,6*2		m2	27,52 27,52	0,00
311	05	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		m2	27,52	0,00
<b>05</b>	<b>16</b>		<b>Přemístění výkopku</b>				
312	05	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 8*0,8*0,6+2*0,6*1		m3	5,04 5,04	0,00
313	05	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 13,44-12,26		m3	1,18 1,18	0,00
314	05	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 1,18*10		m3	11,80 11,80	0,00

	<b>05</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					
315	05	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 13,44 -3,14*0,5*0,5*1,5	výkopy čerpací jámka	m3	12,26	13,44	0,00
316	05	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 8*0,34*0,8		m3	2,18	-1,18	0,00
317	05	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí		m3	2,18	2,18	0,00
	<b>05</b>	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>					
318	05	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm 2,4/0,2		m2	12,00	12,00	0,00
	<b>05</b>	<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>					
319	05	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3	1,18		0,00
	<b>05</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>					
320	05	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 8*0,08	dno rýhy	m3	0,64	0,64	0,00
321	05	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 1,2*1,2*0,1		m3	0,14	0,14	0,00
	<b>05</b>	<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>					
322	05	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm 1*1	poklop šachty	m2	1,00	1,00	0,00
323	05	58380129	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I		t	0,25		0,00
	<b>05</b>	<b>724</b>	<b>Strojní vybavení</b>					
324	05	724149101R00	Montáž čerpadel strojních ponorných do 40 l, bez potrubí		kus	1,00		0,00
325	05	42610463	Čerpadlo kalové 50 GFEU, motor 230 V, plovák		kus	1,00		0,00
	<b>05</b>	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>					
326	05	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm		m	8,60		0,00
327	05	286134602	Trubka vodovodní PE 100RC SDR 11 40x3,7 mm		m	9,00		0,00
328	05	877172121R00	Přirážka za 1 spoj elektrovarovky d 40 mm 3*2 1*2	koleno spojka T kus	kus	8,00	6,00	0,00
329	05	28653323.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 40 mm		kus	3,00		0,00
330	05	28613103.M	Elektrospojka d 40 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus		kus	1,00		0,00
	<b>05</b>	<b>89</b>	<b>Kanalizace dešťová</b>					
331	05	899721111R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm 8*1,1		m	8,80	8,80	0,00
332	05	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80		m	9,00		0,00
333	05	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 8,6*1,05		m	9,03	9,03	0,00
334	05	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm,		kus	1,00		0,00
335	05	28697256	Šachta plastová samonosná v. 1500 mm		kus	1,00		0,00
	<b>05</b>	<b>M23</b>	<b>Montáže potrubí</b>					
336	05	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 8,6		m	8,60	8,60	0,00
337	05	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		t	1,02		0,00
	<b>06</b>	<b>12</b>	<b>Svodné splaškové potrubí</b>					
	<b>06</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>					
338	06	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 9,3*0,3		m3	2,79	2,79	0,00
	<b>06</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>					
339	06	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 9*0,8*1,2		m3	8,64	8,64	0,00
	<b>06</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>					
340	06	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 9*0,8*0,2		m3	1,44	1,44	0,00
341	06	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 8,64-4,68	přebytek výkopu	m3	3,96	3,96	0,00
342	06	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3,96*10		m3	39,60	39,60	0,00
	<b>06</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>					

343	06	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 9°0,8°0,45	m3	3,24 3,24	0,00
344	06	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm 2,79/0,3	m2	9,30 9,30	0,00
	<b>06</b>	<b>19</b>	<b>Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>			
345	06	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,96	0,00
	<b>06</b>	<b>45</b>	<b>Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)</b>			
346	06	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 8°0,08 dno rýhy	m3	0,64 0,64	0,00
	<b>06</b>	<b>87</b>	<b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>			
347	06	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	9,00	0,00
348	06	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	3,00	0,00
349	06	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00	0,00
350	06	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	0,00
351	06	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	2,00	0,00
352	06	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	0,00
	<b>06</b>	<b>89</b>	<b>Kanalizace dešťová</b>			
353	06	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	9,00	0,00
354	06	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00	0,00
355	06	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm 9°1,1	m	9,90 9,90	0,00
356	06	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,90	0,00
	<b>07</b>		<b>Přípojka elektro - zemní práce</b>			
	<b>07</b>	<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>			
357	07	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 75°0,5°0,3	m3	11,25 11,25	0,00
	<b>07</b>	<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>			
358	07	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 75°0,3°0,8	m3	18,00 18,00	0,00
	<b>07</b>	<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>			
359	07	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 18 rýha -6,75 obsyp	m3	11,25 18,00 -6,75	0,00
	<b>07</b>	<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>			
360	07	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 18 výkopy -6,75 lože, obsyp	m3	11,25 18,00 -6,75	0,00
361	07	175101101RT2	Obsyp vedení bez prohození sypaniny 75°0,3°0,3	m3	6,75 6,75	0,00
362	07	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm 75°0,5	m2	37,50 37,50	0,00
363	07	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,25	0,00

Poznámka:

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Hala pro garážování hasičské techniky</b>	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Malšice	Zhotovitel:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	0	Položek:	365
JKSO:		Zpracoval:	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.	Datum:	45453

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplnkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky	2 278 799,67	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	1 512 430,05	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
<b>PSV</b>	Dodávky	901 006,99	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	264 884,18			Provozní vlivy	0		
<b>"M"</b>	Dodávky	219 262,81			Ostatní	0		
	Montáž	1 676 687,39			NUS z rozpočtu	0		
<b>Ostatní materiál</b>		2 200,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		274 195,72						
<b>ZRN celkem</b>		7 129 466,82	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0		
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00		
					<b>VORN celkem</b>	275 000,00		
					<b>VORN celkem z obj.</b>	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>7 404 466,82</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>7 404 466,82</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>1 554 938,03</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>8 959 404,85</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: